

TIPO	
ADQ	SER
	XX

REQUERIMIENTO:	FECHA DE ELABORACIÓN
018	07/12/2020

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

CLAVE DG 500	DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	
PROGRAMA: AL REVERSO	CLAVE DE PARTIDA: 3993
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO: SUBROGACIONES	



PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO				CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1	3993000002	Servicio para el mantenimiento del alumbrado publico, de acuerdo con el siguiente catalogo:				1	SERVICIO
	CÓDIGO	SECC.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA		
		1	Inspección de luminaria de Alumbrado Público tipo O.V., colocado a altura máxima de 10.00 mts, consistente en la revisión y desconexión de todos y cada uno de los elementos de la luminaria existentes (fotocelda, balastro, foco, soquet, base de fotocelda, cable existente, contactor), identificación de averías y/o fallos de la misma, comprobación de anclajes y elementos de sujeción de la luminaria, limpieza de carcasa, difusor y filtro de luminaria con franela para el retiro de basura, suciedad, maniobras, mano de obra especializada para la inspección e identificación de fallas, acarreo, mantenimiento realizado con grúa de canastilla, asignación de banderero para control de tránsito vehicular y peatonal, colocación de trafitambos durante la realización de los trabajos, mano de obra para la sustitución, pruebas, acarreo horizontales y verticales de los materiales, maniobras, equipo de seguridad, herramienta.	1	SERVICIO		
		2	Inspección de luminaria de Alumbrado Público tipo O.V., colocado a altura máxima de 10.00 mts, consistente en la revisión y desconexión de todos y cada uno de los elementos de la luminaria existentes (fotocelda, balastro, foco, soquet, base de fotocelda, cable existente, contactor), identificación de averías y/o fallos de la misma, comprobación de anclajes y elementos de sujeción de la luminaria, limpieza de carcasa, difusor y filtro de luminaria con franela para el retiro de basura, suciedad, maniobras, mano de obra especializada para la inspección e identificación de fallas, acarreo, mantenimiento realizado con escalera de extensión, asignación de banderero para control de tránsito vehicular y peatonal, colocación de trafitambos durante la realización de los trabajos, mano de obra para la sustitución, pruebas, acarreo horizontales y verticales de los materiales, maniobras, equipo de seguridad, herramienta.	1	SERVICIO		
		3	Sustitución, colocación, conexión y pruebas de FOCO de 140w para luminaria de alumbrado público, en poste de hasta 10 m realizado en grúa de canastilla, el precio incluye: desmontaje de foco existente, dañado o en mal estado, acarreo libre horizontal y vertical del foco al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo hidráulico necesario para su correcta ejecución	1	SERVICIO		
		4	Sustitución, colocación, conexión y pruebas de FOCO de 140w para luminaria de alumbrado público, en poste de hasta 10 m realizado en escalera de extensión, el precio incluye: desmontaje de foco existente, dañado o en mal estado, acarreo libre horizontal y vertical del foco al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	1	SERVICIO		
		5	Sustitución, instalación, pruebas de voltaje y reconexión de BALASTRO electrónico de 140 w, en poste de hasta 10 m realizado en grúa de canastilla el precio incluye: identificación de líneas, desmontaje de balastra existente de 100w hasta 400w, dañada o en mal estado, acarreo libre horizontal y vertical de la balastra al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo hidráulico necesario para su correcta ejecución	1	SERVICIO		
		6	Sustitución, instalación, pruebas de voltaje y reconexión de BALASTRO electrónico de 140 w, en poste de hasta 10 m realizado en escalera de extensión el precio incluye: identificación de líneas, desmontaje de balastra existente de 100w hasta 400w, dañada o en mal estado, acarreo libre horizontal y vertical de la balastra al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución	1	SERVICIO		

TIPO	
ADQ	SER
	XX

REQUERIMIENTO:	FECHA DE ELABORACIÓN
018	07/12/2020

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

CLAVE DG		DIRECCIÓN GENERAL:	SELLO DE CERTIFICACIÓN
500		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	
DIRECCIÓN DE ÁREA:			
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA			
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD):			
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
PROGRAMA:		CLAVE DE PARTIDA:	
AL REVERSO		3993	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:			
SUBROGACIONES			
SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS			

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
7		Sustitución, colocación, conexión y pruebas de fotocelda de 150 hasta 220v para luminaria de alumbrado público, en poste de hasta 10 m realizado en grúa de canastilla, el precio incluye: desconexión y desmontaje de fotocelda existente, dañada o en mal estado, acarreo libre horizontal y vertical de la fotocelda al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo hidráulico necesario para su correcta ejecución	1	SERVICIO
8		Sustitución, colocación, conexión y pruebas de fotocelda de 150 hasta 220v para luminaria de alumbrado público, en poste de hasta 10 m realizado en escalera de extensión, el precio incluye: desconexión y desmontaje de fotocelda existente, dañada o en mal estado, acarreo libre horizontal y vertical de la fotocelda al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	1	SERVICIO
9		Reconexión de circuito eléctrico en baja tensión para luminarias de alumbrado público tipo O.V., colocadas a una altura máxima de 10 mts. realizado en grúa de canastilla, incluye: inspección de tendido aéreo para la identificación de fallas, cortos, verificación de voltajes de la acometida, reconexiones de acometida y circuito eléctrico con cable existente monoconductor formado con alambres de aluminio recubierto de cobre temple suave con cableado concéntrico y aislamiento extruido de P.V.C. antiflama de baja tensión tipo THW, con desperdicios, traslapes y conexiones, fijación, pruebas del circuito, aislamiento de puntas, conexiones con cinta de aislar, mano de obra para la sustitución, pruebas, acarreo horizontal y verticales de los materiales, maniobras, equipo de seguridad, herramienta	1	SERVICIO
10		Reconexión de circuito eléctrico en baja tensión para luminarias de alumbrado público tipo O.V., colocadas a una altura máxima de 10 mts. realizado en escalera de extensión, incluye: inspección de tendido aéreo para la identificación de fallas, cortos, verificación de voltajes de la acometida, reconexiones de acometida y circuito eléctrico con cable existente monoconductor formado con alambres de aluminio recubierto de cobre temple suave con cableado concéntrico y aislamiento extruido de P.V.C. antiflama de baja tensión tipo TWA, con desperdicios, traslapes y conexiones, fijación, pruebas del circuito, aislamiento de puntas, conexiones con cinta de aislar, mano de obra para la sustitución, pruebas, acarreo horizontal y verticales de los materiales, maniobras, equipo de seguridad y herramientas.	1	SERVICIO
11		Conexión de circuito eléctrico en baja tensión con remate preformado "cola de cochino", colocadas a una altura máxima de 10 mts. realizado en grúa de canastilla y/o escalera de extensión, incluye: inspección de tendido aéreo para la identificación de fallas, cortos, verificación de voltajes de la acometida, reconexiones de acometida y circuito eléctrico con cable existente monoconductor formado con alambres de aluminio recubierto de cobre temple suave con cableado concéntrico y aislamiento extruido de P.V.C. antiflama de baja tensión tipo TWA, con desperdicios, traslapes y conexiones, fijación, pruebas del circuito, aislamiento de puntas, conexiones con cinta de aislar, mano de obra para la sustitución, pruebas, acarreo horizontal y verticales de los materiales, maniobras, equipo de seguridad y herramientas.	1	SERVICIO
12		Sustitución, colocación, conexión y pruebas de SOKET de 150 hasta 220v para luminaria de alumbrado público, en poste de hasta 10 m realizado en grúa de canastilla, el precio incluye: desconexión y desmontaje de soket existente, dañada o en mal estado, acarreo libre horizontal y vertical de soket al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo hidráulico necesario para su correcta ejecución	1	SERVICIO

PREINVERSIÓN

TIPO	
ADQ	SER
	XX


REQUERIMIENTO:	FECHA DE ELABORACIÓN
018	07/12/2020

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

CLAVE DG		DIRECCIÓN GENERAL:	SELLO DE CERTIFICACIÓN
500		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	
DIRECCIÓN DE ÁREA:			
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA			
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD):			
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
PROGRAMA:		CLAVE DE PARTIDA:	
AL REVERSO		3993	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:			
SUBROGACIONES			
SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS			

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
13		Sustitución, colocación, conexión y pruebas de SOKET de 150 hasta 220v para luminaria de alumbrado público, en poste de hasta 10 m realizado en escalera de extensión, el precio incluye: desconexión y desmontaje de soket existente, dañada o en mal estado, acarreo libre horizontal y vertical de soket al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	1	SERVICIO
14		Sustitución, colocación, conexión y pruebas de BASE DE FOTOCELDA para luminaria de alumbrado público, en poste de hasta 10 m realizado en grúa de canastilla, el precio incluye: desconexión y desmontaje de base de la fotocelda existente, dañada o en mal estado, acarreo libre horizontal y vertical de base de la fotocelda al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo hidráulico necesario para su correcta ejecución.	1	SERVICIO
15		Sustitución, colocación, conexión y pruebas de BASE DE FOTOCELDA para luminaria de alumbrado público, en poste de hasta 10 m realizado en escalera de extensión, el precio incluye: desconexión y desmontaje de base de la fotocelda existente, dañada o en mal estado, acarreo libre horizontal y vertical de base de la fotocelda al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución	1	SERVICIO
16		Colocación, conexión y pruebas de CONECTOR PONCHABLE BIMETALICO para conexión de alumbrado público, en poste de hasta 10 m, el precio incluye: mano de obra calificada, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución	1	SERVICIO
17		Colocación, conexión y pruebas de FLEJE DE 1/2 CAL. 22 para conexión de alumbrado público, en poste de hasta 10 m, el precio incluye: mano de obra calificada, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución	1	SERVICIO
18		Colocación, conexión y pruebas de BASTIDOR B1 CON AISLADOR TIPO CARRETE 1C para conexión de alumbrado público, en poste de hasta 10 m, el precio incluye: mano de obra calificada, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución	1	SERVICIO
19		Desinstalación y retiro de cable dañado o en mal estado, incluye acarreo libre horizontal y vertical al sitio de disposición final, mano de obra calificada, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución	1	SERVICIO
20		Sustitución e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 10	1	SERVICIO
21		Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 8, Condumex o similar.	1	SERVICIO
22		Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 6, Condumex o similar	1	SERVICIO
23		Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 1/0 MCM Condumex o similar	1	SERVICIO
24		Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 2/0 MCM, Condumex o similar	1	SERVICIO
25		Sustitución, instalación y pruebas de equipo de protección y control fotoeléctrico consistente en una combinación de interruptor termo magnético para 60 amperes y fotocelda. (capsula de mercurio), una pieza por cada circuito de 10 luminarias	1	SERVICIO



TIPO	
ADQ	SER
	XX

REQUERIMIENTO:	FECHA DE ELABORACIÓN
018	07/12/2020

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

CLAVE DG 500	DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	SELLO DE CERTIFICACIÓN SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA		
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		
PROGRAMA: AL REVERSO	CLAVE DE PARTIDA: 3993	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO: SUBROGACIONES		

[illegible]

JUSTIFICACIÓN:	TOTAL CON IVA INCLUIDO
SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS LEDS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD Y POR CONSIGUIENTE, FORTALECER LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD QUE PERMITAN ABATIR LOS INDICES DELICTIVOS QUE SE REGISTRAN EN ALGUNAS ZONAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	\$ 12,562,500.00
	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA:
	INICIO: NO FIN: APLICA

FECHA DEL SERVICIO:		FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN	NOMBRE Y CELULAR DEL RESPONSABLE	DURACIÓN DEL SERVICIO:
DEL:	01 ENERO 2021	DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL ÁREA TÉCNICA		INICIO: 01 DE ENERO DE 2021
AL:	30 SEPTIEMBRE 2021			FIN: 30 SEPTIEMBRE 2021

OBSERVACIONES: ESTA CONTRATACION SE HARA MEDIANTE UN CONTRATO ABIERTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63 FRACCION I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. OFICIO SAF/SE/DGPCEG/6441/2020, DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020, SE OTORGÓ LA AUTORIZACIÓN PREVIA CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE EFECTUAR LOS TRAMITES, Y CONTRAER COMPROMISOS QUE PERMITAN INICIAR O CONTINUAR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2021.	ENTREGA DE LOS BIENES INICIO: NO FIN: APLICA
--	---

SOLICITANTE:	VO. BO.	RESPONSABLE ADMVO.	AUTORIZACIÓN
 C. EDUARDO DE LA CRUZ ESPINOSA COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO	 LIC. JORGE ALBERTO ADUNA BARBA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	 LIC. SALVADOR TALLABS RUBIO DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	 DR. JUAN ABADE DE JESÚS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

16/12/2020

\$	12,562,500.00
----	---------------

ESTA ÁREA SE REQUISITA ÚNICAMENTE EN EL CASO DE COMPRAS CONSOLIDADAS POR PARTIDA Y DIRECCIÓN GENERAL

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

ENERO	\$
FEBRERO	\$
MARZO	\$
ABRIL	\$
MAYO	\$
JUNIO	\$
JULIO	\$
AGOSTO	\$
SEPTIEMBRE	\$
OCTUBRE	\$
NOVIEMBRE	\$
DICIEMBRE	\$

Vo. Bo.

LIC. WILLIAM CELIO ROBLES
JUD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL