



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CAPS/2021-04/008, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ALCALDÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JUAN ABAD DE JESÚS, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ASISTIDO POR EL LIC. HUGO FERNANDO GÓMEZ MONTES DE OCA, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS Y POR LA OTRA LA EMPRESA WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. BENJAMÍN ROJAS CRUZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", LAS CUALES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- 1.- EN FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, "LAS PARTES", SUSCRIBIERON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/2021-04/008, QUE TIENE POR OBJETO LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE EN SU MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO.
- 2.- EN LA CLÁUSULA PRIMERA SEGUNDO PÁRRAFO SE ESTABLECE QUE EN CASO DE QUE LO SOLICITE "LA ALCALDÍA", "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A OTORGAR INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACIONES AL CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASEN EN SU CONJUNTO EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO Y SE ENCUENTREN EN EL MISMO EJERCICIO PRESUPUESTAL Y QUE EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS SEA IGUAL AL INICIALMENTE PACTADO, DEBIÉNDOSE AJUSTAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, EN SU CASO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
- 3.- EN LA CLÁUSULA PRIMERA TERCER PÁRRAFO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/2021-04/008, SE ESTABLECE QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y LOS INSTRUMENTOS LEGALES EN DONDE CONSTEN DICHAS MODIFICACIONES SERÁN SUSCRITOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FORMALIZADO LOS CONTRATOS O POR QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO O FUNCIONES, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
- 4.- EN FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, POR NECESIDADES DEL ÁREA REQUIRIENTE SE INGRESA EL REQUERIMIENTO NÚMERO 152, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE SEA INCREMENTADO EL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/2021-04/008, EN UN 25%, DEL MONTO MÁXIMO, LO CUAL SE TRADUCE EN LA CANTIDAD DE \$1,999,999.99 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.).
- 5.- EN FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021, SE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL REQUERIMIENTO NÚMERO 152, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIRIÓ UN INCREMENTADO AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/2021-04/008, DEL 25%, AL MONTO MÁXIMO.
- 6.- EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, NACE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CAPS/2021-04/008, POR UN MONTO DE \$1,999,999.99 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.).

DECLARACIONES

- I.- DECLARA "LA ALCALDÍA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Y LOS FUNCIONARIOS QUE LO ASISTEN:
- I.1.- QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ANTECEDENTES Y A FIN DE INCREMENTAR LOS SERVICIOS QUE SE CONTEMPLAN EN EL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/2021-04/008, RESULTA NECESARIA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

- I.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 53 APARTADO A NUMERAL 12 Y APARTADO B NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ASUMIRÁ LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA MISMA Y LA GESTIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS FINES.
- I.3.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 71, SEXTO PÁRRAFO, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CUENTA ENTRE OTRAS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CUYO TITULAR ES EL DR. JUAN ABAD DE JESÚS, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. ALCALDE SUSTITUTO EN ÁLVARO OBREGÓN DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2021, MISMO QUE PARTICIPA EN EL PRESENTE ACTO CON LA FINALIDAD DE ASUMIR PLENAMENTE LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, ASISTIDO POR EL LIC. HUGO FERNANDO GÓMEZ MONTES DE OCA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, QUIEN DE IGUAL MANERA ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA C. ALCALDE SUSTITUTO EN ÁLVARO OBREGÓN DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2021.
- I.4.- QUE PARA TODO LO RELACIONADO CON EL PRESENTE CONVENIO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE CANARIO SIN NÚMERO, ESQUINA CON CALLE 10, COLONIA TOLTECA, CÓDIGO POSTAL 01150, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.

II.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

- II.1.- QUE ES UNA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN, FISCALES, DE ACTUACIÓN Y REPRESENTACIÓN SE MUESTRAN EN EL APARTADO "GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS" DEL ANEXO UNO DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/2021-04/008
- II.2.- EL C. BENJAMÍN ROJAS CRUZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, CUENTA CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1800 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 78,497 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. LUIS DE ANGOITIA BECERRA, NOTARIO PÚBLICO NO. 109 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS CUALES SE DETALLAN EN EL APARTADO "GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS" DEL ANEXO UNO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/2021-04/008.
- II.3.- QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR EN UN 25% EL MONTO A EJERCER DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/2021-04/008, BAJO LAS MISMAS CONDICIONES DE PRECIO, CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTAS DENTRO DEL REFERIDO CONTRATO.
- II.4.- QUE PARA TODO LO RELACIONADO CON EL PRESENTE CONVENIO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL UBICADO EN CALLE BALBOA, NÚMERO 505, COLONIA PORTALES NORTE, C.P. 03303, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

QUE UNA VEZ EXPUESTO LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES, "LAS PARTES" RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE SE OSTENTAN Y MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, POR LO QUE LIBRES DE CUALQUIER COACCIÓN FÍSICA O MORAL, ESTÁN CONFORMES EN SUJETAR SUS OBLIGACIONES AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

PRIMERA OBJETO. - QUE EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO INCREMENTAR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UN 25% EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/2021-04/008, A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.

SEGUNDA MONTO.- QUE EL MONTO MÍNIMO A EJERCER DEL CONTRATO DE ORIGEN ES UN IMPORTE DE \$799,999.99 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) Y EL MONTO MÁXIMO ES UN IMPORTE DE \$7,999,999.99 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONTEMPLADOS EN EL **ANEXO DOS** DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CAPS/2021-04/008 CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:

REQUERIMIENTO			NÚMERO			DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE											
ADQ			040			DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS											
SER	X					DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS											
CLAVE PRESUPUESTAL																	
ÁREA	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	COMP	IMPORTE
500	2	2	3	202	K014	11	1	1	1	0	3993	1	1	00		5000096	\$7,999,999.99
																TOTAL	\$7,999,999.99

PART	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO	TOTAL
1	INSPECCIÓN A REPORTE DE POSIBLE FUGA TURNADA POR LA ALCALDÍA, INCLUYE TRASLADO DE LA CUADRILLA EN CAMIONETA TIPO PICK UP.	1	SERVICIO	\$ 560.00	\$ 560.00
2	SONDEO PARA BÚSQUEDA DE FUGA DE AGUA POTABLE EN ZANJA DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.50 M DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE DE HASTA 2 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EXCAVACIÓN; CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO, CONCRETO HIDRÁULICO), RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA, ADOQUÍN), EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN APISONADO HASTA EL NIVEL QUE LO REQUIERA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO.	1	SERVICIO	\$ 1,250.00	\$1,250.00
3	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 13 MM (½") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES MULTITUBO DE REPARACIÓN UNIVERSAL DE ½" DE POLIPROPILENO HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 2,263.81	\$ 2,263.81
4	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M, DE 0.00 A 2.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES DE REPARACIÓN MULTITUBO DE POLIPROPILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPATATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 3,006.14	\$ 3,006.14
5	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 13 MM (½") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES MULTITUBO DE REPARACIÓN UNIVERSAL DE ½" DE POLIPROPILENO HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 4,060.13	\$ 4,060.13



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

6	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M. DE 2.01 A 4.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES DE REPARACIÓN MULTITUBO DE POLIPROPILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 5,461.78	\$ 5,461.78
7	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, DE 4.01 A 6.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES MULTITUBO DE REPARACIÓN UNIVERSAL DE 1/2" DE POLIPROPILENO HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 5,929.74	\$ 5,929.74
8	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M. DE 4.01 A 6.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES DE REPARACIÓN MULTITUBO DE POLIPROPILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 8,001.05	\$ 8,001.05
9	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M. DE 6.01 A 8.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES DE REPARACIÓN MULTITUBO DE POLIPROPILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 10,653.53	\$ 10,653.53
10	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES MULTITUBO DE REPARACIÓN UNIVERSAL DE 3/4" DE POLIPROPILENO HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 2,556.64	\$ 2,556.64
11	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M. DE 2.01 A 4.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES DE REPARACIÓN MULTITUBO DE POLIPROPILENO DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 3,441.86	\$ 3,441.86
12	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES MULTITUBO DE REPARACIÓN UNIVERSAL DE 3/4" DE POLIPROPILENO HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 4,229.07	\$ 4,229.07
13	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M. DE 2.01 A 4.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES DE REPARACIÓN MULTITUBO DE POLIPROPILENO DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 5,659.24	\$ 5,659.24
14	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M. DE 4.01 A 6.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES DE REPARACIÓN MULTITUBO DE POLIPROPILENO DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,	1	SERVICIO	\$ 6,325.50	\$ 6,325.50



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

	RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
15	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 13 MM (½") A 19 MM (¾") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE COBRE Y COPLES COBRE, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.40 M DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE DE HASTA 1 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOPRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 3,958.18	\$ 3,958.18
16	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES MULTITUBO DE REPARACIÓN UNIVERSAL DE 1" DE POLIPROPILENO HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUIN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 2,638.77	\$ 2,638.77
17	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M, DE 0.00 A 2.00 M, DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES DE REPARACIÓN MULTITUBO DE POLIPROPILENO DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOPRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 3,578.34	\$ 3,578.34
18	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES MULTITUBO DE REPARACIÓN UNIVERSAL DE 1" DE POLIPROPILENO HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUIN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 4,440.77	\$ 4,440.77
19	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M, DE 2.01 A 4.00 M, DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES DE REPARACIÓN MULTITUBO DE POLIPROPILENO DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOPRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 5,975.15	\$ 5,975.15
20	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M, DE 4.01 A 6.00 M, DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 Y COPLES DE REPARACIÓN MULTITUBO DE POLIPROPILENO DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOPRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 6,641.10	\$ 6,641.10
21	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES MULTITUBO DE REPARACIÓN UNIVERSAL DE 2" DE POLIPROPILENO HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUIN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 3,340.32	\$ 3,340.32
22	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 51 MM. (2") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M, DE 0.00 A 2.00 M, DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 2" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOPRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 4,499.50	\$ 4,499.50
23	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES MULTITUBO DE REPARACIÓN UNIVERSAL DE 2" DE	1	SERVICIO	\$ 5,158.07	\$ 5,158.07



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

	POLIPROPILENO HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.				
24	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 51 MM. (2") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M. DE 2.01 A 4.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 2" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 6,953.39	\$ 6,953.39
25	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 51 MM. (2") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.40 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M. DE 4.01 A 6.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 2" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 7,728.10	\$ 7,728.10
26	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO DE ASBESTO, CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Ø X 4" DE LARGO, CUERPO CALIBRE 20, Y NEOPRENO GRABADO COMO ELEMENTO DE SELLO 1/2", PLACAS GUÍA Y UÑAS CALIBRE 12 CON TRES TORNILLOS DE 5/8" DE ACERO INOXIDABLE, HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 5,050.51	\$ 5,050.51
27	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Ø X 4" DE LARGO, CUERPO CALIBRE 20, Y NEOPRENO GRABADO COMO ELEMENTO DE SELLO 1/2", PLACAS GUÍA Y UÑAS CALIBRE 12 CON TRES TORNILLOS DE 5/8" DE ACERO INOXIDABLE, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.40 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.50 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 6,810.12	\$ 6,810.12
28	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD. CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 3" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 4,248.72	\$ 4,248.72
29	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 76 MM. (3") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.60 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.80 M. DE 0.00 A 2.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 3" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 5,725.77	\$ 5,725.77
30	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD. CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 3" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 7,156.20	\$ 7,156.20
31	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 76 MM. (3") DE DIÁMETRO, ANCHO DE CEPA DE 0.60 M, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.80 M. DE 2.01 A 4.00 M. DE LONGITUD CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 3" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO),	1	SERVICIO	\$ 9,645.87	\$ 9,645.87



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
32	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO DE ASBESTO, CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" Ø X 4" DE LARGO, CUERPO CALIBRE 20, Y NEOPRENO GRABADO COMO ELEMENTO DE SELLO 1/2", PLACAS GUÍA Y UÑAS CALIBRE 12 CON TRES TORNILLOS DE 5/8" DE ACERO INOXIDABLE, HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 7,092.05	\$ 7,092.05
33	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 76 MM. (3") DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" Ø X 4" DE LARGO, CUERPO CALIBRE 20, Y NEOPRENO GRABADO COMO ELEMENTO DE SELLO 1/2", PLACAS GUÍA Y UÑAS CALIBRE 12 CON TRES TORNILLOS DE 5/8" DE ACERO INOXIDABLE, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.40 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.80 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 10,642.18	\$ 10,642.18
34	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 4" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 4,832.13	\$ 4,832.13
35	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 4" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.80 M HASTA 1.40 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 6,512.38	\$ 6,512.38
36	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 4" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 7,895.77	\$ 7,895.77
37	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 4" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.80 M HASTA 1.40 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 10,648.29	\$ 10,648.29
38	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES DE REPARACIÓN DE 4" DE PEAD PARA ELECTROFUSIÓN. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 4,832.13	\$ 4,832.13
39	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TUBO DE PEAD RD-13.5 Y COPLES DE REPARACIÓN DE 4" PARA ELECTROFUSIÓN, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.80 M HASTA 1.40 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)	1	SERVICIO	\$ 6,995.59	\$ 6,995.59



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

	APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
40	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES DE REPARACIÓN DE 4" DE PEAD PARA ELECTROFUSIÓN, HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 7,895.77	\$ 7,895.77
41	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TUBO DE PEAD RD-13.5 Y COPLES DE REPARACIÓN DE 4" PARA ELECTROFUSIÓN, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.80 M HASTA 1.40 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 10,647.29	\$ 10,647.29
42	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO DE ASBESTO, CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" Ø X 8" DE LARGO, CUERPO CALIBRE 20, Y NEOPRENO GRABADO COMO ELEMENTO DE SELLO 1/2", PLACAS GUÍA Y UNAS CALIBRE 12 CON TRES TORNILLOS DE 5/8" DE ACERO INOXIDABLE, HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 7,109.80	\$ 7,109.80
43	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" Ø X 8" DE LARGO, CUERPO CALIBRE 20, Y NEOPRENO GRABADO COMO ELEMENTO DE SELLO 1/2", PLACAS GUÍA Y UNAS CALIBRE 12 CON TRES TORNILLOS DE 5/8" DE ACERO INOXIDABLE, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 0.80 M HASTA 1.40 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 9,576.23	\$ 9,576.23
44	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TUBO DE PEAD RD-13.5 Y COPLES DE REPARACIÓN DE 4" PARA ELECTROFUSIÓN, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 1.40 M HASTA 2.80 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 9,135.25	\$ 9,135.25
45	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 6" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 6,005.82	\$ 6,005.82
46	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 6" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 1.00 M HASTA 1.50 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOCRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 8,092.86	\$ 8,092.86
47	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 6" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS	1	SERVICIO	\$ 9,617.22	\$ 9,617.22



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

	MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.				
48	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 6" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 1.00 M HASTA 1.50 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOPRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 12,972.25	\$ 12,972.25
49	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES DE REPARACIÓN DE 6" DE PEAD PARA ELECTROFUSIÓN, HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 6,005.82	\$ 6,005.82
50	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TUBO DE PEAD RD-13.5 Y COPLES DE REPARACIÓN DE 6" PARA ELECTROFUSIÓN, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 1.00 M HASTA 1.50 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOPRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 8,089.90	\$ 8,089.90
51	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 Y COPLES DE REPARACIÓN DE 6" DE PEAD PARA ELECTROFUSIÓN, HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 9,617.22	\$ 9,617.22
52	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, DE 2.01 A 4.00 M DE LONGITUD, EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TUBO DE PEAD RD-13.5 Y COPLES DE REPARACIÓN DE 6" PARA ELECTROFUSIÓN, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 1.00 M HASTA 1.50 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOPRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 12,979.25	\$ 12,979.25
53	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO DE ASBESTO, CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" Ø X 8" DE LARGO, CUERPO CALIBRE 20, Y NEOPRENO GRABADO COMO ELEMENTO DE SELLO 1/2", PLACAS GUÍA Y UÑAS CALIBRE 12 CON TRES TORNILLOS DE 5/8" DE ACERO INOXIDABLE, HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA EN; PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, PIEDRA BOLA Y/O ADOQUÍN, CONTROL Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 9,035.85	\$ 9,035.85
54	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" Ø X 8" DE LARGO, CUERPO CALIBRE 20, Y NEOPRENO GRABADO COMO ELEMENTO DE SELLO 1/2", PLACAS GUÍA Y UÑAS CALIBRE 12 CON TRES TORNILLOS DE 5/8" DE ACERO INOXIDABLE, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO, CON PROFUNDIDAD MAYOR A 1.00 M HASTA 1.50 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOPRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 12,189.40	\$ 12,189.40
55	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 2.00 M DE LONGITUD, EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TUBO DE PEAD RD-13.5 Y COPLES DE REPARACIÓN DE 6" PARA ELECTROFUSIÓN, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE DE HASTA 3.00 M. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO) RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA O ADOPRETO), EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SATURADO, ZONA "C", MATERIAL CLASE II, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SERVICIO	\$ 10,649.26	\$ 10,649.26



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

56	MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, INSTALADA EN CAJA DE VÁLVULAS. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA (EMPAQUES Y TORNILLERÍA), RETIRO DE LA VÁLVULA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA NUEVA, APERTURA AL FLUJO HIDRÁULICO, VERIFICACIÓN DE LA ADECUADA OPERACIÓN, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 6,223.85	\$ 6,223.85
57	RETIRO, AJUSTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES AL INTERIOR LA CAJA DE VALVULAS DE VÁLVULA DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL AJUSTE DE LA VÁLVULA.	1	SERVICIO	\$ 2,357.10	\$ 2,357.10
58	MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, CON DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CAJA DE VÁLVULA. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE LA LOSA DE CAJA DE VÁLVULA PARA MANIOBRAS DE COLOCACION DE LA VÁLVULA, SUMINISTRO DE LA VÁLVULA (EMPAQUES Y TORNILLERÍA), RETIRO DE LA VÁLVULA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA NUEVA, APERTURA AL FLUJO HIDRÁULICO, VERIFICACIÓN DE LA ADECUADA OPERACIÓN, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 7,124.71	\$ 7,124.71
59	MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, INSTALADA EN CAJA DE VÁLVULAS. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA (EMPAQUES Y TORNILLERÍA), RETIRO DE LA VÁLVULA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA NUEVA, APERTURA AL FLUJO HIDRÁULICO, VERIFICACIÓN DE LA ADECUADA OPERACIÓN, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 9,204.04	\$ 9,204.04
60	RETIRO, AJUSTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES AL INTERIOR LA CAJA DE VALVULAS DE VÁLVULA DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL AJUSTE DE LA VÁLVULA.	1	SERVICIO	\$ 2,985.50	\$ 2,985.50
61	MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO, CON DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CAJA DE VÁLVULA. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE LA LOSA DE CAJA DE VÁLVULA PARA MANIOBRAS DE COLOCACION DE LA VÁLVULA, SUMINISTRO DE LA VÁLVULA (EMPAQUES Y TORNILLERÍA), RETIRO DE LA VÁLVULA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA NUEVA, APERTURA AL FLUJO HIDRÁULICO, VERIFICACIÓN DE LA ADECUADA OPERACIÓN, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 10,333.42	\$ 10,333.42
62	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE TOMA DOMICILIARIA, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.40 M DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE DE 0.30 M A 1.50 M, DE 0.01 HASTA 2.50 M DE LONGITUD. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA REPARACIÓN; CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO, CONCRETO HIDRÁULICO) Y BANQUETA, RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA, ADOQUÍN), EXCAVACIÓN A MANO, AFINE PARA DESCUBRIR LA TUBERÍA AFECTADA, CONTROL PROVISIONAL DE FUGA DE AGUA, COLOCACIÓN DE SILETA PARA DERIVACIÓN DE 101 X 13 MM, CON VÁLVULA DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE POLIPROPILENO DE COMPRESIÓN A COMPRESIÓN, COLOCACIÓN DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA DE POLIPROPILENO, RETIRANDO LA EXISTENTE Y COLOCACIÓN TUBO PEAD DE 13 MM DE DIÁMETRO RD-9, LOS ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO.	1	SERVICIO	\$ 4,656.14	\$ 4,656.14



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

63	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE TOMA DOMICILIARIA, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.40 M DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE DE 0.30 M A 1.50 M, DE 0.01 HASTA 4.00 M DE LONGITUD. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA REPARACIÓN; CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO, CONCRETO HIDRÁULICO) Y BANQUETA, RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA, ADOQUÍN), EXCAVACIÓN A MANO, AFINE PARA DESCUBRIR LA TUBERÍA AFECTADA, CONTROL PROVISIONAL DE FUGA DE AGUA, COLOCACIÓN DE SILLETA PARA DERIVACIÓN DE 101 X 13 MM, CON VÁLVULA DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE POLIPROPILENO DE COMPRESIÓN A COMPRESIÓN, COLOCACIÓN DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA DE POLIPROPILENO, RETIRANDO LA EXISTENTE Y COLOCACIÓN TUBO PEAD DE 13 MM DE DIÁMETRO RD-9, LOS ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO.	1	SERVICIO	\$ 6,850.00	\$ 6,850.00
64	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE TOMA DOMICILIARIA, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.40 M DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE DE 0.30 M A 1.50 M, DE 0.01 HASTA 6.00 M DE LONGITUD. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA REPARACIÓN; CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO, CONCRETO HIDRÁULICO) Y BANQUETA, RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA, ADOQUÍN), EXCAVACIÓN A MANO, AFINE PARA DESCUBRIR LA TUBERÍA AFECTADA, CONTROL PROVISIONAL DE FUGA DE AGUA, COLOCACIÓN DE SILLETA PARA DERIVACIÓN DE 101 X 13 MM, CON VÁLVULA DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE POLIPROPILENO DE COMPRESIÓN A COMPRESIÓN, COLOCACIÓN DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA DE POLIPROPILENO, RETIRANDO LA EXISTENTE Y COLOCACIÓN TUBO PEAD DE 13 MM DE DIÁMETRO RD-9, LOS ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO.	1	SERVICIO	\$ 7,350.00	\$ 7,350.00
65	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 12.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 CON TERMOFUSIÓN Y COPLES UNIVERSALES PARA UNIÓN DE TUBERÍAS DE 4" DE PVC, ACERO Y/O ASBESTO, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE DE HASTA 1.20 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN; CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO, CONCRETO HIDRÁULICO), RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA, ADOQUÍN), EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MATERIAL SATURADO A MANO, AFINE PARA DESCUBRIR LA TUBERÍA AFECTADA, CONTROL PROVISIONAL DE FUGA DE AGUA, REPARACIÓN DE TUBERÍA, DESINFECCIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) APISONADO HASTA EL NIVEL QUE LO REQUIERA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 25,895.00	\$ 25,895.00
66	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE 12.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 CON TERMOFUSIÓN Y COPLES DE REPARACIÓN DE 4" PARA ELECTROFUSIÓN, EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE DE HASTA 1.20 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA REPARACIÓN; CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO, CONCRETO HIDRÁULICO), RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA, ADOQUÍN), EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MATERIAL SATURADO A MANO, AFINE PARA DESCUBRIR LA TUBERÍA AFECTADA, CONTROL PROVISIONAL DE FUGA DE AGUA, REPARACIÓN DE TUBERÍA, DESINFECCIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.	1	SERVICIO	\$ 29,750.00	\$ 29,750.00
67	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, METRO LINEAL SUBSECUENTE, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 CON TERMOFUSIÓN EN ZANJA CON SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 M DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE DE HASTA 1.20 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA REPARACIÓN; CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (ASFALTO, CONCRETO HIDRÁULICO), RETIRO DE PAVIMENTO (PIEDRA BOLA, ADOQUÍN), EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MATERIAL SATURADO A MANO, AFINE PARA DESCUBRIR LA TUBERÍA AFECTADA, CONTROL PROVISIONAL DE FUGA DE AGUA, REPARACIÓN	1	SERVICIO	\$ 1,450.50	\$ 1,450.50



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

	DE TUBERÍA, DESINFECCIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) APISONADO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LA REPARACIÓN.				
68	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, DE HASTA 40.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 CON TERMOFUSIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA Y TOMAS DOMICILIARIAS, ACCIONES COMPLEMENTARIAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO.	1	SERVICIO	\$ 24,121.05	\$ 24,121.05
69	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, DE HASTA 174.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 CON TERMOFUSIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA Y TOMAS DOMICILIARIAS, ACCIONES COMPLEMENTARIAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO.	1	SERVICIO	\$ 69,652.84	\$ 69,652.84
70	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO, DE HASTA 137.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 CON TERMOFUSIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA Y TOMAS DOMICILIARIAS, ACCIONES COMPLEMENTARIAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO.	1	SERVICIO	\$ 393,833.29	\$ 393,833.29
71	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE HASTA 190.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 CON TERMOFUSIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA Y TOMAS DOMICILIARIAS, ACCIONES COMPLEMENTARIAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO.	1	SERVICIO	\$ 671,436.41	\$ 671,436.41
72	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE HASTA 195.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 CON TERMOFUSIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA Y TOMAS DOMICILIARIAS, ACCIONES COMPLEMENTARIAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO.	1	SERVICIO	\$ 894,414.95	\$ 894,414.95
73	MANTENIMIENTO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, DE HASTA 282.00 M DE LONGITUD, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 CON TERMOFUSIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA Y TOMAS DOMICILIARIAS, ACCIONES COMPLEMENTARIAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS QUE EL ORIGINAL, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO.	1	SERVICIO	\$ 825,357.95	\$ 825,357.95
74	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJA DE VÁLVULAS, INCLUYE: ACHIQUE DE AGUA RESIDUAL, LIMPIEZA DE SÓLIDOS CON CUCHARÓN, RETIRO DE MATERIAL DE DESAZOLVE, DE 0.00 A 4.00 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	SERVICIO	\$ 1,761.79	\$ 1,761.79
75	LOCALIZACIÓN DE FUGA NO VISIBLE CON EQUIPO DE GEÓFONO. EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE FUGA	1	SERVICIO	\$ 5,665.18	\$ 5,665.18
				SUBTOTAL:	\$3,366,440.80
				I.V.A. (16%)	\$538,630.53
				TOTAL:	\$3,905,071.33

MONTO MÍNIMO ADJUDICADO

SUBTOTAL	\$689,655.16	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.
I.V.A. (16%)	\$110,344.83	CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.
TOTAL	\$799,999.99	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

MONTO MÁXIMO ADJUDICADO

SUBTOTAL	\$6,896,551.72	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.
I.V.A. (16%)	\$1,103,448.27	UN MILLÓN CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.
TOTAL	\$7,999,999.99	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.



QUE EL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS REFERIDOS EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, SIGNIFICA UN IMPORTE DE **\$1,999,999.99 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RAZÓN POR LA CUAL RESULTA NECESARIO ACTUALIZAR EL **ANEXO DOS** DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO **CAPS/2021-04/0008**, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

REQUERIMIENTO		NUMERO		DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE													
ADQ			152	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS													
SERV.	X			DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS													
CLAVE PRESUPUESTAL																	
ÁREA	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	COMP	IMPORTE
500	2	2	3	202	K014	25	P	1	1	0	3993	1	1	00		5000479	\$1,999,999.99
																TOTAL	\$1,999,999.99

QUE TOMANDO EN CUENTA QUE EL MONTO MÁXIMO A EJERCER DEL CONTRATO DE ORIGEN ES DE **\$7,999,999.99 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL INCREMENTO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE EN SU MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO**, OBJETO DE ESTE CONVENIO ASCIENDE LA CANTIDAD DE **\$1,999,999.99 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)**, POR LO QUE EL MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO **CAPS/2021-04/008** QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MONTO MÁXIMO ADJUDICADO		
SUBTOTAL	\$8,620,689.64	OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.
I.V.A (16%)	\$1,379,310.34	UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.
TOTAL	\$9,999,999.98	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

TERCERA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. DERIVADO DEL INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO **CAPS/2021-04/008 "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO HACE ENTREGA DEL ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN COMENTO, A TRAVÉS DE LA CUAL DICHA GARANTÍA ES INCREMENTADA A RAZÓN DEL 15% DEL MONTO MÁXIMO QUE REPRESENTA EL PRESENTE CONVENIO ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA VIGENCIA E INTERPRETACIÓN. - EL PRESENTE INSTRUMENTO SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, POR LO QUE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL MISMO, SERÁN VÁLIDAS Y OBLIGATORIAS EN LO SUBSECUENTE, Y EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER CONTROVERSIDAD CON RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO **CAPS/2021-04/008**, ESTA SE REALIZARÁ DE MANERA CONJUNTA CON LO ESTIPULADO EN AMBOS INSTRUMENTOS.

QUINTA RATIFICACIÓN. - "LAS PARTES" ACEPTAN Y RECONOCEN QUE, SALVO LAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CONTINUARÁN VIGENTES CON TODA SU FUERZA LEGAL LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **CAPS/2021-04/008** Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS.

SEXTA AVISO DE PRIVACIDAD Y RESPONSABLE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES.- LOS DATOS PERSONALES RECABADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 14 BIS, 14 TER, 14 QUATER, 14 QUINTOS, 14 SEXIES Y 14 SETIES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; LOS DATOS SE UTILIZARÁN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y PODRÁN SER TRANSMITIDOS EN CASO DE REQUERIMIENTOS



CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

OFICIALES, REALIZADOS POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y/U ÓRGANOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LAS ALCALDÍAS Y/O MUNICIPIOS, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS, ADÉMÁS DE OTRAS TRANSMISIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA, INFORMANDO QUE SUS DATOS NO PODRÁN SER DIFUNDIDOS SIN SU CONSENTIMIENTO EXPRESO, SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE LA MATERIA.

EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES ES EL DR. JUAN ABAD DE JESÚS, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y EL DOMICILIO DONDE PODRÁ EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN, ASÍ COMO LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO ES EL UBICADO EN CALLE CANARIO SIN NÚMERO, ESQUINA CON CALLE 10, COLONIA TOLTECA, CÓDIGO POSTAL 01150, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CORREO: UTRANSparencia.AO@GMAIL.COM, PAGINA WEB: WWW.AOBREGON.CDMX.GOB.MX, TEL.: 5276-6827.


EL INTERESADO PODRÁ DIRIGIRSE AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE RECIBIRÁ ASESORÍA SOBRE LOS DERECHOS QUE TUTELA LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO O AL TELÉFONO: 56-36-46-36; CORREO ELECTRÓNICO: UNIDADDET TRANSPARENCIA@INFODF.ORG.MX O EN LA PÁGINA WWW.INFODF.ORG.MX.

SÉPTIMA JURISDICCIÓN. - PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONVENIO, "**LAS PARTES**" ESTÁN DE ACUERDO EN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LES CORRESPONDA.


LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ENTERADAS DEL CONTENIDO, EFECTOS Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN EN CUATRO TANTOS DE CONFORMIDAD EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, **A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021.**

FIRMAS

POR "LA ALCALDÍA"


DR. JUAN ABAD DE JESÚS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"


C. BENJAMÍN ROJAS CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.


LIC. HUGO FERNANDO GÓMEZ MONTES DE OCA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONVENIO MODIFICATORIO

WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-04/008-CM-01

