

Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ALCALDÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JUAN ABAD DE JESÚS, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ASISTIDO POR EL LIC. HUGO FERNANDO GÓMEZ MONTES DE OCA, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS Y POR LA OTRA LA EMPRESA ARIMECI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. LIDIA ORTIZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS CUALES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA “LA ALCALDÍA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

- I.1.- QUE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN ES UN ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON AUTONOMÍA FUNCIONAL EN ACCIONES DE GOBIERNO Y QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 APARTADO A, BASE VI, INCISOS a) Y b) Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 1 NUMERALES 1 Y 4, 52 NUMERAL 1, 53 APARTADO A NUMERALES 1 Y 12 Y, APARTADO B NUMERAL 1 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIÓN II, 6, 9, 15, 16, 31 FRACCIÓN XVI, 71, SEXTO PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 74 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
- I.2.- QUE LA LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, FUE ELECTA POR SUFRAGIO EFECTIVO COMO ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, CONTANDO CON SU CONSTANCIA DE MAYORÍA DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018, EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 APARTADO A, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMANDO PROTESTA DEL CARGO EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018 ANTE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIÓN I Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- I.3.- QUE MEDIANTE OFICIO MDSPOTA/CSP/1607/2021, EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMÓ QUE EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, APARTADO A, NUMERAL 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 67 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA LICENCIA DEFINITIVA OTORGADA POR DICHO CONGRESO A LA LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, SE APROBÓ LA DESIGNACIÓN COMO ALCALDE SUSTITUTO EN ÁLVARO OBREGÓN AL LIC. ALBERTO ESTEVA SALINAS.
- I.4.- QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 53 APARTADO A NUMERAL 12 Y APARTADO B NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL TITULAR DE LA ALCALDÍA ASUMIRÁ LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA MISMA Y LA GESTIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS FINES.
- I.5.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71, SEXTO PÁRRAFO, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CUENTA ENTRE OTRAS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CUYO TITULAR ES EL DR. JUAN ABAD DE JESÚS, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. ALCALDE SUSTITUTO EN ÁLVARO OBREGÓN DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2021, MISMO QUE PARTICIPA EN EL PRESENTE ACTO CON LA FINALIDAD DE ASUMIR PLENAMENTE LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, ASISTIDO POR EL LIC. HUGO FERNANDO GÓMEZ MONTES DE OCA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, QUIEN DE IGUAL MANERA ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL





Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. ALCALDE SUSTITUTO EN ÁLVARO OBREGÓN DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2021.

- I.6.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ACUERDO POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL DIVERSO PUBLICADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y POR EL QUE SE DELEGAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIVERSAS FACULTADES, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NÚMERO 583 DE LA VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA, EL 27 DE ABRIL DE 2021, DONDE EL C. ALCALDE EN ÁLVARO OBREGÓN, DELEGÓ EN EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LA FACULTAD MARCADA EN LOS NUMERALES PRIMERO Y SEGUNDO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: "SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LA FACULTAD PARA ADMINISTRAR CON AUTONOMÍA LOS RECURSOS MATERIALES Y LOS BIENES PERTENECIENTES A ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, SUJETÁNDOSE A LOS MECANISMOS Y DISPOSICIONES DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES VIGENTES. PARA ELLO, SE LE DELEGA LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO EN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, YA SEA A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O ADJUDICACIÓN DIRECTA."
- I.7.- QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SON REQUERIDOS POR EL ÁREA REQUERENTE, EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS LEGALMENTE, SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO MISMO QUE SE DETALLA EN EL **ANEXO DOS** DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y QUE SE UTILIZARÁN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, OBJETIVOS Y/O PROGRAMAS.
- I.8.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO "FUNDAMENTO LEGAL" DEL **ANEXO UNO** DEL PRESENTE CONTRATO. EL PRESENTE CONTRATO SE REGISTRARÁ POR LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.
- I.9.- QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, "LA ALCALDÍA" MENCIONA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA REQUISICIÓN Y/O SOLICITUD DE SERVICIO, ÁREA SOLICITANTE, CLAVES Y COMPROMISOS LAS CUALES SE DETALLAN EN EL **ANEXO DOS** DEL PRESENTE CONTRATO.
- I.10.- QUE PARA TODO LO RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE CANARIO SIN NÚMERO, ESQUINA CON CALLE 10, COLONIA TOLTECA, CÓDIGO POSTAL 01150, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.

II.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

- II.1.- QUE ES UNA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN, FISCALES, DE ACTUACIÓN Y REPRESENTACIÓN SE MUESTRAN EN EL APARTADO "GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS" DEL **ANEXO UNO** DE ESTE CONTRATO.
- II. 2.- LA C. LIDIA ORTIZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL CUENTA CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1800 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 59,272 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2021, PASADA ANTE LA FE DEL DOCTOR ALFREDO GABRIEL MIRANDA SOLANO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 144 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CON LAS QUE SE OSTENTA, NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA.

Contrato de Prestación de Servicios

CAPS/2021-08/011

ARIMECI, S.A. DE C.V.

- II.3.- QUE LOS SOCIOS DE SU REPRESENTADA; LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, SUS APODERADOS Y REPRESENTANTES LEGALES; EL PERSONAL QUE LABORA AL SERVICIO DE AQUELLA, ASÍ COMO LOS CÓNYUGES DE TODOS ELLOS NO TIENEN LAZOS DE CONSANGUINIDAD NI DE AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y/O DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.
- II.4.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO OCUPA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, NI SE ENCUENTRA INHABILITADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA, POR LO QUE NO LE SON APLICABLES LOS ARTÍCULOS 7 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 39 FRACCIONES I A LA XV Y 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
- II.5.- QUE DE ACUERDO A COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO, FRACCIÓN II INCISO B, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, PRESENTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL SENTIDO DE QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, NI INHABILITADO O SANCIONADO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS.
- II.6.- ASIMISMO PARA PREVENIR Y EVITAR LA CONFIGURACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES PRESENTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS SOCIOS, DIRECTIVOS, ACCIONISTAS ADMINISTRADORES, COMISARIOS Y DEMÁS PERSONAL DE SUS PROCESOS DE VENTA, COMERCIALIZACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS O SIMILARES, NO TIENEN, NO VAN A TENER EN EL SIGUIENTE AÑO O HAN TENIDO EN EL ÚLTIMO AÑO, RELACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS CON LAS PERSONAS, SERVIDORES PÚBLICOS ANTES SEÑALADOS.
- II.7.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTAS, INSTALACIONES, RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES, ASÍ COMO CON LA ORGANIZACIÓN PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y CUMPLIRLO EN SUS TÉRMINOS.
- II.8.- QUE PARA EFECTOS DE LO SEÑALADO. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HA CUMPLIDO EN DEBIDA FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO.
- II.9.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDOR ESTIPULADA EN EL ARTÍCULO 14 QUATER DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE OBLIGA A MANTENER DICHA CONDICIÓN HASTA EN TANTO DURE EL PRESENTE CONTRATO.
- II.10.- QUE PARA TODO LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE NOTIFICACIONES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL UBICADO EN AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 729, COLONIA DEL VALLE, C.P. 03100, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

- III.1.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.
- III.2.- QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

III.3.- QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN ESTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, NI MALA FE Y QUE LO CELEBRAN DE COMÚN ACUERDO CON SU LIBRE VOLUNTAD.

EXPRESADO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN EL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA "OBJETO". - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO SE OBLIGA A PROPORCIONAR A "LA ALCALDÍA", LOS SERVICIOS CUYA DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y PRECIO UNITARIO SE RELACIONAN EN EL ANEXO DOS. DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE LO SOLICITE "LA ALCALDÍA", "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A OTORGAR INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACIONES AL CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASAN EN SU CONJUNTO EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO Y SE ENCUENTREN EN EL MISMO EJERCICIO PRESUPUESTAL Y QUE EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS SEA IGUAL AL INICIALMENTE PACTADO, DEBIÉNDOSE AJUSTAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, EN SU CASO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, LOS INSTRUMENTOS LEGALES EN DONDE CONSTEN DICHAS MODIFICACIONES SERÁN SUSCRITOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FORMALIZADO LOS CONTRATOS O POR QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO O FUNCIONES, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

SEGUNDA "MONTO". - "LA ALCALDÍA" PAGARÁ A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL MONTO TOTAL QUE SE ESPECIFICAN EN EL APARTADO "MONTO TOTAL ADJUDICADO" DEL ANEXO DOS DE ESTE CONTRATO.

AMBAS PARTES RECONOCEN QUE LA RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO DE LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SERÁ POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, DICHA ÁREA VALIDARÁ LA FACTURA O FACTURAS CORRESPONDIENTES PARA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO.

TERCERA "PAGO".- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS PRECIOS SERÁN FIJOS Y EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ LIQUIDADO A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", CONFORME SE INDICA DENTRO DEL APARTADO VI "FORMA DE PAGO" DEL ANEXO TÉCNICO QUE SE DETALLA DENTRO DEL ANEXO NUMERO DOS DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS, MISMAS QUE ELABORARÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE MANERA DESGLOSADA A NOMBRE DE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
R.F.C. GDF-971205-4NA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SIN NÚMERO
COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ÁREA 1)
CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06000
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
ENVÍO DE PDF Y XML: facturacion@dao.gob.mx; facturaselectronicas.dao1@yahoo.com.mx

DE ACUERDO A LOS SERVICIOS Y COSTOS UNITARIOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO DOS DE ESTE CONTRATO, DEBERÁN ELABORARSE UNA FACTURA POR CADA REQUERIMIENTO ADJUDICADO Y/O PARTIDA PRESUPUESTAL A RAZÓN DESERVICIOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, ANEXANDO EN CADA UNA DE LAS FACTURAS NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE REQUERIMIENTO Y NÚMERO DE COMPROMISO, OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" A ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS

Contrato de Prestación de Servicios

CAPS/2021-08/011

ARIMECI, S.A. DE C.V.

Y SERVICIOS, COPIA DE LA(S) REMISIÓN(ES) Y FACTURA(S) CON SELLO ORIGINAL O FIRMA DEL ALMACÉN GENERAL Y/O ÁREA SOLICITANTE PARA INTEGRARLAS AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, DE SER EL CASO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" DEBERÁ ENTREGAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL FORMATO DE CONTROL DE APOYO LOGÍSTICO QUE EL ÁREA REQUIRENTE SOLICITE EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE PARA EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN PAGOS EN EXCESO A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"; ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LOS REMANENTES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO 2021, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 1º DE ENERO DE 2021, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES.

CUARTA "LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS". - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", SE OBLIGA A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME LOS PLAZOS ACORDADOS Y ESTIPULADOS EN EL APARTADO "EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS" DEL ANEXO DOS DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE REQUERIRSE EL SUMINISTRO DE BIENES COMO PARTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, "LA ALCALDÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE RECIBIR LOS MISMOS CUANDO ASÍ LO DETERMINE, EN LAS INSTALACIONES O BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", QUIEN TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS PARA SU RESGUARDO, CONSERVACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS, CALIDAD, CONDICIONES ORIGINALES Y ASEGURAMIENTO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. EN ESTE ÚLTIMO CASO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL EN LA FECHA Y LUGAR QUE "LA ALCALDÍA" LE INDIQUE.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "LA ALCALDÍA" POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SUPERVISARÁ EL SERVICIO CONTRATADO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CONTROL Y CALIDAD DEL MISMO.

QUINTA "VIGENCIA". - LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONVINIENDO AMBAS PARTES EN QUE "LA ALCALDÍA", PODRÁ SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DAR POR TERMINADO CON ANTICIPACIÓN EL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA "PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR". - AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA UTILIZACIÓN DE LAS PATENTES, MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCION Y TODO LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL, DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR SU USO A "LA ALCALDÍA".

SÉPTIMA "CONFIDENCIALIDAD". - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA DE DIFUSIÓN, LOS PRODUCTOS, DATOS, CONTENIDO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA ALCALDÍA".

OCTAVA "VICIOS OCULTOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL". - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR EL TÉRMINO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA.

NOVENA "FIANZA". - CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN III Y 75, DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 59, 61 Y 62 DE SU REGLAMENTO, A FIN DE GARANTIZAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" EXHIBE A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA DE FIANZA LEGALMENTE AUTORIZADA.

Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

DÉCIMA "CESIÓN DE DERECHOS". - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A NO CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO LOS CASOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 61 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CASO CONTRARIO PODRÁ SER CONSIDERADO CAUSA DE RESCISIÓN, DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA PRIMERA "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES".- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE CONSTITUYE COMO PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A "LA ALCALDÍA" Y SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ CONSIDERARSE A "LA ALCALDÍA" COMO PATRÓN SUSTITUTO O SOLIDARIO, DESLINDÁNDOLE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA JURÍDICA EN ESTE SENTIDO QUE SE LE QUIERA FINCAR.

DÉCIMA SEGUNDA "PENA CONVENCIONAL".- CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTÍCULOS 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL LAS PARTES ESTABLECEN COMO PENA CONVENCIONAL POR RETRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) ANTES DEL I.V.A. POR CADA DÍA DE RETRASO (HASTA LLEGAR A 15 DÍAS) CALCULADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS DEJADOS DE PROPORCIONAR, A PARTIR DE LA FECHA MÁXIMA DE LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS DE TAL MANERA QUE EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA PUEDE SER HASTA DEL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A., PUDIENDO SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO DENTRO DEL MISMO PERIODO.

EN ESE SENTIDO, DE ACUERDO A LA FECHA Y HORA PACTADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SE APLICARÁ DICHA PENA SIN ESTABLECER UNA PRORROGA AL MISMO, SALVO QUE EL ÁREA SOLICITANTE INDIQUE LO CONTRARIO. EN ESTE CASO EL PRESTADOR DE SERVICIOS NO ESTARÁ EXENTO DEL PAGO CAUSADO POR EL RETRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EN SU CASO SE COMUNICARÁ A "EL PROVEEDOR" POR ESCRITO PARA EL PAGO RESPECTIVO DE DICHA PENA, AL DÍA SIGUIENTE DE SU FECHA LÍMITE, SI SE IGUALA O SUPERA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE SEÑALADO COMO PENA CONVENCIONAL "LA ALCALDÍA", PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD, MISMA SITUACIÓN QUE SE LE INFORMARÁ A "EL PROVEEDOR" POR ESCRITO AL SIGUIENTE DÍA DE SU RESCISIÓN.

DÉCIMA TERCERA "SUPERVISIÓN". - EL (LAS) ÁREA(S) SOLICITANTE(S) SERA(N) LA(S) RESPONSABLE(S) DE SUPERVISAR Y VERIFICAR LA CALIDAD, CANTIDAD Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A FIRMAR DE CONFORMIDAD, LAS REMISIONES Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

SI "LA ALCALDÍA" LLEGARE A DETERMINAR ALGUNA IRREGULARIDAD Y/O INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO POR PARTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", DICHA IRREGULARIDAD SE LE HARÁ DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO A FIN DE QUE PROCEDA A SUBSANAR LAS IRREGULARIDADES; "SIN EMBARGO" ESTO NO LIBERA A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MALA CALIDAD O NO APEGADOS A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

DÉCIMA CUARTA "TERMINACIÓN ANTICIPADA". - LA FALTA DE OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" FACULTA EXPRESAMENTE A "LA ALCALDÍA" PARA DARLO POR RESCINDIDO Y APLICAR LAS PENAS QUE POR INCUMPLIMIENTO SE HAGA ACREEDOR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

DÉCIMA QUINTA "RESCISIÓN". - LAS PARTES ACEPTAN QUE SI "LA ALCALDÍA", CONSIDERA QUE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN ESTE DOCUMENTO, PODRÁ DECRETAR LA RESCISIÓN DEL MISMO, LA CUAL OPERARÁ DE PLENO DERECHO SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA ALCALDÍA", EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 63 Y 64 DE SU REGLAMENTO.

"LA ALCALDÍA", RESCINDIRÁ EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

Contrato de Prestación de Servicios

CAPS/2021-08/011

ARIMECI, S.A. DE C.V.

1. SI "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" NO CUMPLE CON PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO Y AL APARTADO EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ANEXO DOS DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.
2. DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA PRIMERA, SI "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" NO CUMPLE CON LA CANTIDAD ESTABLECIDA, CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO DOS DE ESTE CONTRATO Y/O LAS FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL PRESENTE CONTRATO.
3. SI "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL.
4. SI "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SUBCONTRATA, CEDE O TRASPASA EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 61 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
5. EL QUE SE DESCUBRA Y ACREDITE QUE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" NO CUMPLE EL REQUISITO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 58 ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE LESIONE LOS INTERESES DE "LA ALCALDÍA".

DÉCIMA SEXTA "RESPONSABILIDAD DE LA ALCALDÍA".- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL MISMO, YA SEA DE COMÚN ACUERDO, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SERÁ SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "LA ALCALDÍA".

DÉCIMA SÉPTIMA "ANEXOS". - AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS ANEXOS DE ESTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE RUBRICADOS SON PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO AQUELLOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER LEGAL QUE INVOLUCREN DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA "TRANSPARENCIA".- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE OTORGAN SU CONSENTIMIENTO A EFECTO DE QUE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SEA DE NATURALEZA PÚBLICA, Y SEA DIVULGADA EN EL PORTAL DE INTERNET DE "LA ALCALDÍA" DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EXCLUSIÓN DE AQUELLA ENTREGADA DE FORMA EXPRESA, POR ESCRITO Y DE FORMA ANTICIPADA A LA CELEBRACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL O RESERVADA Y PARA LOS FINES PROPIOS DEL PRESENTE.

DÉCIMA NOVENA "AVISO DE PRIVACIDAD Y RESPONSABLE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES".- LOS DATOS PERSONALES RECADADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 14 BIS, 14 TER, 14 QUATER, 14 QUINQUIES, 14 SEXIES Y 14 SEPTIES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; LOS DATOS SE UTILIZARÁN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y PODRÁN SER TRANSMITIDOS EN CASO DE REQUERIMIENTOS OFICIALES, REALIZADOS POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y/U ÓRGANOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LAS ALCALDÍAS Y/O MUNICIPIOS, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS, ADEMÁS DE OTRAS TRANSMISIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA, INFORMANDO QUE SUS DATOS NO PODRÁN SER DIFUNDIDOS SIN SU CONSENTIMIENTO EXPRESO, SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE LA MATERIA.

EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES ES EL DR. JUAN ABAD DE JESÚS, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y EL DOMICILIO DONDE PODRÁ EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN, ASÍ COMO LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO ES EL UBICADO EN AVENIDA CANARIO SIN NÚMERO, ESQUINA CON CALLE 10, COL. TOLTECA, C.P. 01150 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CORREO: UTRANSARENCIA.AO@GMAIL.COM, PAGINA WEB: WWW.AOBREGON.CDMX.GOB.MX, TEL.: 5276-6827.

EL INTERESADO PODRÁ DIRIGIRSE AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE RECIBIRÁ ASESORÍA SOBRE LOS DERECHOS QUE TUTELA LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO O AL TELÉFONO: 56-36-46-36; CORREO ELECTRÓNICO: UNIDADDETRANSPARENCIA@INFODF.ORG.MX O EN LA PÁGINA WWW.INFODF.ORG.MX.


VIGÉSIMA "TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS". - LOS TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA CONVENIENCIA DE "LAS PARTES" Y NO TIENEN SIGNIFICACIÓN LEGAL O CONTRACTUAL, SOLO TIENEN POR OBJETO FACILITAR LA REFERENCIA A CADA UNA DE ELLAS, SU IDENTIFICACIÓN Y LECTURA, Y POR LO TANTO NO LIMITAN NI AFECTAN LA INTERPRETACIÓN PARA AMPLIAR, DISMINUIR O AFECTAR DE ALGUNA MANERA EL ALCANCE DEL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA "JURISDICCIÓN". - PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LES CORRESPONDA.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ENTERADAS DEL CONTENIDO, EFECTOS Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN EN CUATRO TANTOS DE CONFORMIDAD EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO AL 09 DEL MES DE AGOSTO DE 2021.

FIRMAS

POR "LA ALCALDÍA"



DR. JUAN ABAD DE JESÚS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



LIC. HUGO FERNANDO GÓMEZ MONTES DE OCA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



C. LIDIA ORTIZ GARCÍA
APODERADA LEGAL
ARIMECI, S.A. DE C.V.



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011


ANEXO UNO

PROCEDIMIENTO							
TIPO DE PROCEDIMIENTO				No. DE PROCEDIMIENTO			FECHA
LPN	----	LPI	---	-----			06-08-2021
IRN	----	IRI	---	-----			
AD	---						
COMITÉ	X	SESIÓN	7	ORDINARIA	-	LISTADO DE CASOS	
				EXTRAORDINARIA	X		
FUNDAMENTO LEGAL							
ARTÍCULO 27 INCISO C, 52 Y 54 FRACCIÓN II BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.							
CONTRATO ABIERTO				-	CONTRATO CERRADO		X
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS							
SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO							

GENERALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS:	
TIPO DE PRESTADOR DE SERVICIOS:	PERSONA MORAL PERSONA FÍSICA
RAZÓN SOCIAL:	ARIMECI, S.A. DE C.V.
DOCUMENTO PROBATORIO:	ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 85,787 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, PASADA ANTE LA FE DE SANTIAGO JAVIER COVARRUBIAS Y GONZÁLEZ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 41 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	LA COMPRAVENTA, ... COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN, DE CUALQUIER PRODUCTO COMERCIALIZABLE Y SERVICIO PRESTABLE QUE EN FORMA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA COMPRENDE... : MOBILIARIO URBANO, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA PARQUES PÚBLICOS, ... MOBILIARIO DE CUALQUIER TIPO, ILUMINACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO, ... LUMINARIOS E ILUMINACIÓN PÚBLICA Y/O URBANA.
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA COYOACÁN, NÚMERO EXTERIOR 729, C.P. 03100, COLONIA DEL VALLE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.
R.F.C.:	ARI1806138A6
TELÉFONO(S):	55 75774434
CORREO ELECTRÓNICO Y/O PAGINA WEB:	arimeci180310@gmail.com
APODERADO(A) LEGAL:	LIDIA ORTIZ GARCÍA
DOCUMENTO PROBATORIO:	ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 59,272 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2021 PASADA ANTE LA FE DEL DOCTOR ALFREDO GABRIEL MIRANDA SOLANO, TITULAR DE LA NOTARIA 144 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
NO. Y TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	CREDECIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON NÚMERO [REDACTED]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

ANEXO DOS

REQUERIMIENTO		NÚMERO		DIRECCIÓN GENERAL SOLICITANTE													
ADQ				DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS													
SER	X		133	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE													
CLAVE PRESUPUESTAL																	
ÁREA	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	COMP	IMPORTE
500	2	2	1	274	K016	11	1	1	1	0	3511	1	1	00		5000446	\$750,468.68
601	2	2	1	274	K016	11	1	1	1	0	3511	1	1	00		6010447	\$215,360.09
601	2	2	1	274	K016	15	0	Z	0	4	3511	1	1	00		6010448	\$4,361,757.69
601	2	2	1	274	K016	11	1	1	0	4	3511	1	1	00		6010449	\$1,361,859.42
601	2	2	1	274	K016	15	0	Z	1	4	3511	1	1	00		6010450	\$1,278,254.23
601	2	2	1	274	K016	11	1	1	1	4	3511	1	1	00		6010451	\$1,642,103.07
601	2	2	1	274	K016	15	0	F	1	3	3511	1	1	00		6010452	\$3,449,070.00
																TOTAL	\$13,058,873.18

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE					
PARQUE CAMINO REAL A TOLUCA					
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO A UNA ALTURA DE 2.5 A 4.00 METROS , EN HERRERÍA CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, CARDA Y LIJA GRANO 40 APLICACIÓN DE PRIMARIO ULTRA PRIMER ROJO ÓXIDO, INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	15.3	M2	\$134.00	\$2,050.20
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SATINADA VINIMEX A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 5X1. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	207.08	M2	\$107.82	\$22,327.37
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 METROS LINEALES DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA A 2.00 METROS DE ALTURA CON POSTE DE ARRANQUE DE 60 MM, Y POSTES DE LÍNEA DE 48 MM A CADA 3.00 METROS CUENTA CON PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 1.50 METROS DE ANCHO INSTALADA SOBRE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO CONCERTINA DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA REJA INCLUYE TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	25	PIEZA	\$906.50	\$22,662.50
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO MOLIDO A BASE DE LLANTA, PARA ÁREA DE 102.5M2 INCLUYE PREPARACION Y LIMPIEZA DE FIRME, APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PRIMER SELLO DE POLIURETANO CON ESPESOR DE 1 MM. APLICACIÓN Y SUMINISTRO CON TOLVA DE CAMA DE CAUCHO GRANULADO MALLA 5 TIPO SBR COMPACTADO, AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRASPARENTE. INCLUYE LIMPIEZA	102.5	PIEZA	\$4,316.00	\$442,390.00

Contrato de Prestación de Servicios

CAPS/2021-08/011

ARIMECI, S.A. DE C.V.

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
PARQUE ESCUADRÓN 201					
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO A UNA ALTURA DE HASTA DE 1.50 METROS EN HERRERÍA CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	536	M	\$108.10	\$57,941.60
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO MOLIDO A BASE DE LLANTA, PARA ÁREA DE 68.25 M2 INCLUYE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE FIRME, APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PRIMER SELLO DE POLIURETANO CON ESPESOR DE 1 MM. APLICACIÓN Y SUMINISTRO CON TOLVA DE CAMA DE CAUCHO GRANULADO MALLA 5 TIPO SBR COMPACTADO, AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRASPARENTE, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	68.25	M2	\$4,318.89	\$294,764.24
PARQUE CANARIO					
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO MODULAR DE 1.00 METRO DE ALTURA COLOR VERDE CON POSTES DE ACERO MATERIAL PARA USO EXTERIOR, RECUBIERTO CON PINTURA TERMO ENDURECIDA HORNEADA, TAPONES DE PLÁSTICO EN EL REMATE DE LOS MISMOS, ABRAZADERAS METÁLICAS, TORNILLERÍA GALVANIZADA, CAMBIOS DE DIRECCIÓN INCLUIDOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	90	ML	\$1,137.75	\$102,397.50
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA ACCESO PEATONAL DE REJACERO DE 1.00 METROS DE ALTO X 1.50 METROS DE ANCHO VERDE CON POSTES DE ACERO MATERIAL PARA USO EXTERIOR RECUBIERTA CON PINTURA TERMO ENDURECIDA HORNEADA, TAPONES DE PLÁSTICO EN EL REMATE, BISAGRAS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	PZA	\$4,070.00	\$4,070.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS CON PLACA DE ACERO SOLIDO PARA ABRAZAR AL MURO CON TAQUETES DE EXPANSIÓN ADEMÁS DE COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 11.5 AB 63 X 63 MM DE DOS METROS DE ALTO INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	91	ML	\$795.50	\$72,390.50
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 PANELES VERDES DE 2.00 METROS DE ALTO POR 2.50 METROS DE ANCHO UTILIZANDO POSTES EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	5	PZA	\$3,330.00	\$16,650.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO MODULAR DE 1.00 METRO DE ALTURA COLOR VERDE INSTALADA SOBRE BARRA PERIMETRAL A 2.10 METROS DE ALTURA CUENTA CON RECUBIERTO CON PINTURA TERMO ENDURECIDA HORNEADA, ABRAZADERAS METÁLICAS, TORNILLERÍA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	5	ML	\$1,295.00	\$6,475.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO MOLIDO A BASE DE LLANTA, PARA ÁREA DE 15 M. INCLUYE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE FIRME, APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PRIMER SELLO DE POLIURETANO CON ESPESOR DE 1 MM. APLICACIÓN Y SUMINISTRO CON TOLVA DE CAMA DE CAUCHO GRANULADO MALLA 5 TIPO SBR COMPACTADO, AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRASPARENTE.	15	M2	\$4,318.89	\$64,783.35



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
BATALLON DE SAN PATRICIO					
13	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO A GRADAS, FABRICADAS CON MATERIAL PETREO CON PARRILLA SIMPLE DE DIMENSIONES 1M DE ANCHO Y 8 ESCALONES ANCLADO A BARDA DE GRADA YA EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	6	PIEZA	\$21,250.00	\$127,500.00
14	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA LUMÍNICA DE 1.5 M DE ALTURA COLOCADOS SOBRE BASE DE 40 X 40 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	133	PIEZA	\$183.60	\$24,418.80
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA PARA BANCAS DE JUGADORES (VISITANTE Y LOCAL) CON DIMENSIONES DE 2.5 M DE ANCHO POR 7 M DE LARGO Y UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	3	PIEZA	\$11,220.00	\$33,660.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERÍMETRO PARA BANCAS DE JUGADORES (VISITANTE Y LOCAL) CON DIMENSIONES DE 0.1 M X 0.15 M INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	36	ML	\$292.83	\$10,541.88
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PARA CANAL DE DESAGÜE, FABRICADA CON MARCO EN COLOR GRIS MATERIAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	37	ML	\$1,524.90	\$56,421.30
18	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CANAL DE DESAGÜE CONSTA DE LIMPIEZA MANUAL DE CANAL, RETIRO DE HOJAS, TIERRA Y MATERIAL QUE SE ENCUENTRE OBSTRUYENDO INCLUYE MANO DE OBRA	110	ML	\$142.80	\$15,708.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE A BASE DE COLUMNAS DE PTR CON APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS MARTILLO CON MONTAJE DE LAMINA, FALDONES EN TODO EL PERÍMETRO DE LA ESTRUCTURA DE 60 CM DE ANCHO, INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	PZA	\$481,020.10	\$962,040.20
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE AHOGADA PARA MONTAR ESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 40*40*80 CM, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	12	PIEZA	\$12,240.00	\$146,880.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-101 CALIBRE 24 EN ESTRUCTURA DE ACERO PARA GRADAS DE CANCHAS DE FUTBOL, CON TRASLAPE DE 10 CM UNA SOBRE OTRA Y ATORNILLADAS CON PIJAS DE ACERO, ADEMÁS DE UN FALDÓN PERIMETRAL DE 60 CM, INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	318	M2	\$1,034.20	\$328,875.60
22	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHUMBRE EXISTENTE; CONSTA DE: APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A 2 MANOS COLOR GRIS MARTILLO EN HERRERÍA *IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE LAMINA *SUMINISTRO DE FALDÓN PERIMETRAL INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	PZA	\$83,670.00	\$83,670.00



Contrato de Prestación de Servicios

CAPS/2021-08/011

ARIMECI, S.A. DE C.V.

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL CON DIMENSIONES DE 15 CM DE ANCHO Y 20 CM DE ALTURA, INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE PREVIA PREPARACIÓN CON SELLADOR 5 X 1 A DOS MANOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	84	ML	\$258.06	\$21,677.04
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO CON PERCHAS PARA COLGAR ROPA, U OTROS OBJETOS CUENTA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA. DIMENSIONES DE 1.05 X 2 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	7	PIEZA	\$11,900.00	\$83,300.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE ALUMINIO CEPILLADO PARA EXTERIOR EN ACCESO CONSTA DE 6 PANELES DE 90 CM X 90 CM CON ESCUDOS INSTITUCIONALES (ESCUDO DE ARMAS CDMX, ESCUDO CDMX, ESCUDO DE FLORES AO, LOGO AO DE COLORES, BANDERA DE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y ESLOGAN DE BATALLÓN DE SAN PATRICIO), INCLUYE LEYENDA "PARQUE BATALLÓN DE SAN PATRICIO" FABRICADA EN PANEL DE ALUMINIO CEPILLADO PARA EXTERIOR EN CORTE ROUTER, LETRA INDIVIDUAL ADOSADA A MURO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	PIEZA	\$30,695.00	\$30,695.00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO PARA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DE 2.0 MTS DE ALTURA CAL. #6 REFORZADO COLOR VERDE INCLUYE POSTES DE PTR DE 2" ASÍ COMO COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS ADEMÁS DE TORNILLERÍA Y TUERCAS PARA SU FIJACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	174	ML	\$1,674.50	\$291,363.00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR A 2.50 MTRS DE ANCHO ABATIBLE A DOS HOJAS DE 2.0 MTS DE ALTURA CALIBRE # 6 REFORZADO COLOR VERDE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	PIEZA	\$11,900.00	\$11,900.00
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO PARA ÁREA DE PARQUE CANINO DE 1.5 MTS DE ALTURA CALIBRE #6 REFORZADO COLOR VERDE INCLUYE ABRAZADERAS ADEMÁS DE TORNILLERÍA Y TUERCAS PARA SU FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	108	ML	\$1,411.00	\$152,388.00
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ACCESO PEATONAL DE 1.50 MTS A BASE DE REJACERO O EUROREJA, CUENTA CON PASADOR DE SOBREPONER INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	PIEZA	\$4,250.00	\$8,500.00
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO CALIBRE # 6 REFORZADO DE 2 MTS DE ALTURA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL EN KIOSCO INSTALADO EN PRIMER NIVEL A UNA ALTURA DE 3.50 MTS ANCLADOS CON TAQUETES EXPANSIVOS INCLUYE COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS ADEMÁS DE TORNILLERÍA Y TUERCAS PARA SU FIJACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	32	ML	\$2,295.00	\$73,440.00
31	SUSTITUCIÓN DE PANELES DE MALLA ONDULADA DE REJA PERIMETRAL EN MAL ESTADO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	16	PZA	\$2,720.00	\$43,520.00



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
32	REHABILITACIÓN DE MARCOS DE MALLA ONDULADA COLOCADAS EN MURO DE GRADA EN MALAS CONDICIONES CON DISCO DE CORTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.40 METROS DE ALTURA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	12	PZA	\$616.25	\$7,395.00
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 11 CON BARRA INFERIOR EN EL ÁREA DE CANCHAS CON UNA ALTURA DE 2.00 MTS CAL. 11 CON BARRA INFERIOR, EN EL ÁREA DE REBOTE DE BALONES SE COLOCARA UN BASTIDOR A BASE DE TUBERÍA CEDULA 30 A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 METROS DE ALTURA EN 2 LIENZOS INCLUYEN SOPORTES DIAGONALES A CADA 6 METROS DE DISTANCIA COMO REFUERZO ADICIONAL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	720	ML	\$935.00	\$673,200.00
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 PORTONES CON MARCO SUPERIOR DE 2.50 X 2.00 EN ÁREA DE CANCHA INCLUYEN LA PREPARACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL PARA RECIBIR PORTÓN ASÍ COMO ABRAZADERAS Y BISAGRAS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	6	PIEZA	\$6,800.00	\$40,800.00
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 ML DE MALLA DE 2.0 MTS DE ALTURA EN ÁREA DE CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO INCLUYE COLOCACIÓN A 2.5 M DE ALTURA EN ZONA DE PORTERÍAS FIJADAS CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" TUBERÍA DE 2" @ 2.5 M INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	25	ML	\$850.00	\$21,250.00
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ONDULADA CAL. 10 EN MÓDULOS DE 1.80 X 2.40 MTS CONSTA DE: FABRICACIÓN DE BASTIDOS A BASE DE ANGULO DE 3/4" Y ANCLADO A TERRENO NATURAL LIJADO DE LA SUPERFICIE COLOCACIÓN DE MALLA ONDULADA CAL. 10 EN MEDIDA 1.80 X 2.40 FIJADA CON SOLDADURA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A 2 MANOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	16	PIEZAS	\$3,400.00	\$54,400.00
37	REHABILITACIÓN DE MURO DE ESCALERA EN GRADA DE CANCHAS, CONSTA DE RETIRO DE MÓDULOS DE MALLA ONDULADA CALIBRE 10.5 A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.40 METROS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	12	PIEZAS	\$616.25	\$7,395.00
38	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLATAFORMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN PROMEDIO, SOBRE TERRENO NATURAL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	240	M3	\$221.00	\$53,040.00
39	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLANCHA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN PROMEDIO SOBRE TERRENO NATURAL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	600	M2	\$20.20	\$12,120.00
40	MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE FABRICACIÓN DE PLANCHA A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	240	M3	\$73.18	\$17,563.20



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
41	MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE FABRICACIÓN DE PLANCHA FUERA DEL ÁREA Y RESGUARDADO EN ÁREA AUTORIZADA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	240	M3	\$501.50	\$120,360.00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE 8 CM DE ESPESOR HECHA CON MATERIAL PETREO PARA RECIBIR PLANCHA DE MATERIAL PERMEABLE Y RESISTENTE EN PLANCHA DE TERRENO NATURAL PARA JUEGOS INFANTILES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	600	M3	\$85.00	\$51,000.00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA BANCAS CON MATERIAL PERMEABLE DE UNA SECCIÓN DE 2.5 X 1.2, CON UNA ABERTURA DE 14 CM, INCLUYE UNA ABERTURA DE 14 CM CON CAMA DE MATERIAL PETREO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	50	PIEZA	\$1,785.00	\$89,250.00
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE MATERIAL CEMENTANTE PERMEABLE, ELABORADO CON AGREGADO BASÁLTICO 3/8" LIBRE DE FINOS Y ADITIVOS PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES, ADEMÁS DE CORTES PARA UNA BUENA DILATACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	600	M2	\$306.00	\$183,600.00
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PISO AMORTIGUANTE PERMEABLE A BASE DE CAUCHO DE 3 CMS DE ESPESOR ADHERIDO CON PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTENTE AL AGUA EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	25	M2	\$3,145.00	\$78,625.00
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA CON MATERIAL IMPRÉGNATE CON COLOR PARA PLANCHA DE PISO PERMEABLE EN ZONA DE JUEGOS, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	600	M2	\$93.50	\$56,100.00
47	SUMINISTRO DE BALDOSA CERÁMICA ESMALTADA PARA REHABILITACIÓN, MARCA CASTELL EN FORMATO DE 46 X 91 CM MODELO PATTERN, COLOR MONTA ARENA EN PISOS DE ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	350.28	M2	\$829.00	\$290,382.12
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA PARA REHABILITACIÓN, MARCA DAL TILE EMBLEM EN FORMATO DE 18 X 50 MODELO DALGRES DENTRO DE ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	199.98	M2	\$272.00	\$54,394.56
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA PARA REHABILITACIÓN IMP GOMEZ NILO EN FORMATO 31.6 X 31.6 ÚNICO 1" PAR ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	20	M2	\$664.33	\$13,286.60
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADHESIVO BEXEL PISO SOBRE PISO GRANDES FORMATOS 1a (20 KGS), INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	130	PIEZA	\$384.03	\$49,923.90
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTEADOR BEXEL PASTA BLANCA SIN ARENA ULTRA COLOR ARENA FORMATO 1a (5 KGS), INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	7	PIEZA	\$258.08	\$1,806.56



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO WC CASTEL VENUS ECOLÓGICO BLANCO DOBLE DESCARGA CON ASIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	10	PIEZA	\$3,695.80	\$36,958.00
53	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLOMERÍA EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	LOTE	\$25,500.00	\$25,500.00
54	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA SATINADA PARA MUROS Y PLAFONES INCLUYE PREPARACIÓN CON SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	5380	M2	\$99.08	\$533,050.40
55	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUÍLICO A UNA ALTURA DE 0 A 4.00 METROS EN SUPERFICIE DE MALLA DE ALAMBRE POR 2 CARAS Y ELEMENTOS QUE LA SOSTIENEN CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MANTENIMIENTO DEL ÁREA INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	780	M2	\$135.92	\$106,017.60
56	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUÍLICO A UNA ALTURA DE 0 A 3.50 METROS , EN HERRERÍA (PUERTAS VENTANAS) CON PREVIA PREPARACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2235	M2	\$135.90	\$303,736.50
57	DESMANTELAMIENTO DE RECUBRIMIENTOS DE PLACAS CON TERMINADO CERÁMICO DE 10 CM DE ALTO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	356	M	\$61.05	\$21,733.80
58	MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO MANTENIMIENTO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	4	M3	\$73.18	\$292.72
59	DESMANTELAMIENTO DE PREFABRICADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFABRICADO CON BASE ASFALTO EN AZOTEA, INCLUYE PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. ELABORADO A BASE DE ASFALTO EN AZOTEA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1500	M2	\$419.20	\$628,800.00
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHUMBRE DE LÁMINA: INCLUYENDO LAVADO A PRESIÓN NEUTRALIZACIÓN DE ÁREAS OXIDADAS CON CONVERTIDOR DE ÓXIDO BASE AGUA GUARDQUIM PREP QUIMOX, SELLADO DE TORNILLOS CON ELASTON, ALUSTICKER DE 14 CM DE ANCHO, RENOVACIÓN DE LÁMINAS TRANSLUCIDAS CON IMPERMEABILIZANTE ELASTON TRANSPARENTE, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ELASTON BASE GRIS Y APLICACIÓN DE UNA CAPA FINAL DE ELASTON	375	M2	\$544.00	\$204,000.00
61	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, EN SUPERFICIES DE ACCESOS, CONSTA DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A DOS MANOS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1500	M2	\$129.08	\$193,620.00



Contrato de Prestación de Servicios

CAPS/2021-08/011

ARIMECI, S.A. DE C.V.

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
62	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LÁMINA DE POLICARBONATO FIJADA CON TORNILLERÍA GALVANIZADA A UNA ALTURA APROXIMADA DE 4.5 METROS DE ALTURA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	70	M2	\$36.01	\$2,520.70
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM ESPESOR COLOR HUMO, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA CON PIJAS AUTO ROSCABLES DE 6.35 X 25.4 MM CON ARANDELA PLANA DE PRESIÓN, NEOPRENO Y SELLADO CON SILICÓN. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	70	M2	\$628.80	\$44,016.00
64	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN POSTE DE 7.00 M DE LONGITUD CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	145	PIEZA	\$808.91	\$117,291.95
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA FUERTE A BASE MATERIALES CEMENTANTES CON TERMINADO LISO, PICADO O RAYADO EN SUPERFICIES CON DAÑO APARENTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	350	M2	\$170.14	\$59,549.00
66	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CONSTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE 750 LITROS, PISO DE LOSETA, MUROS DE LOSETA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA SATINADA, ADEMÁS DE PRUEBAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	LOTE	\$42,500.00	\$85,000.00
67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE POLIURETANO EN ZONA DE CANCHAS DEPORTIVAS CON PINTADO DE LÍNEAS DELIMITADORAS DE ÁREA DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1500	M2	\$510.00	\$765,000.00
68	INSTALACIÓN DE PLACA DE BALDOSA CERÁMICA ESMALTADA, MARCA CASTELL EN FORMATO DE 46 X 91 CM MODELO PATTERN ADHERIDO CON PASTA BLANCA EN ÁREAS INTERIORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	356	M2	\$272.00	\$96,832.00
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDE PERIMETRAL CON BALDOSA ESMALTADA, MARCA CASTELL MODELO PATTERN ADHERIDO CON PASTA BLANCA EN PISO DE ÁREAS INTERIORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	356	ML	\$136.00	\$48,416.00
70	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, EN SUPERFICIES A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PRIMARIO EN ÁREA DE USOS DEPORTIVOS (BOX, ATLETISMO), INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	500	M2	\$129.09	\$64,545.00
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE PASTA CEMENTANTE HECHA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y AGREGADO PÉTREO DE 6.35 MM DE DIÁMETRO, ZONA DE PASILLOS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .	2000	M2	\$53.80	\$107,600.00



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGREGADO CEMENTANTE PARA RELLENO DE BACHES EN PASILLOS Y ANDADORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	600	KG	\$30.18	\$18,108.00
73	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PASILLOS CONSTA DE UNA MANO DE PRIMARIO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA SPORT, LOS TRABAJOS. INCLUYEN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2000	M2	\$119.00	\$238,000.00
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO INCLUYE MUEBLES DE BAÑO, TINACO Y ACCESORIOS ADEMÁS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN ÁREA DE USO COMÚN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	LOTE	\$15,300.00	\$30,600.00
75	RETIRO DE CORTINA METÁLICA, ASÍ COMO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA APROXIMADA DE 2.5 X 1.5 ANCLADA A BASE DE PERFILES METÁLICOS Y RECUBIERTA CON PLACAS CERÁMICAS INCLUYE LIMPIEZA Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	LOTE	\$25,500.00	\$25,500.00
76	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX TOTAL SATINADA PARA MUROS Y PLAFONES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	24	M2	\$99.08	\$2,377.92
77	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICO ANTICORROSIVO GUARDQUIM EPOXI 500 MARCA IMPERQUIMIA DECOR, CON ARENA SILICE ANTIDERRAPANTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	LOTE	\$4,250.00	\$4,250.00
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA DE 4.0 M DE ALTURA ANCLADA POR POSTES Y CANALES DE METAL 6.35*3.05, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	LOTE	\$58,699.22	\$58,699.22
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO LÍNEA NACIONAL DURO-E DE 3" COLOR NEGRO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR Y PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA EN DISEÑO DOBLE CORREDIZO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	60.48	M2	\$2,504.46	\$151,469.74
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR REFORZADAS EN PARTE POSTERIOR CON MADERA A 1.00 M, INSTALADAS SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 3" LÍNEA NACIONAL DURO-E SEMI LUJO COLOR NEGRO CON CANTOS PULIDOS A HUESO CON SELLO ESTRUCTURAL COLOR NEGRO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	35.47	M2	\$1,821.43	\$64,606.12
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINIL ACABADO MADERA DE 7 MM DE ESPESOR DE 19 X 123 CM INSTALADO CON BAJO PISO ACÚSTICO, Y ZOCLO DE VINIL COLOR NEGRO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	92	M2	\$548.00	\$50,416.00

Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO LÍNEA NACIONAL DURO-E DE 3" COLOR NEGRO CON CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM DE ESPESOR, EN DISEÑO FIJO Y DOBLE CORREDIZO, INCLUYE SELLO DE SILICÓN NEGRO EN PERÍMETRO DE CANCEL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	6.15	M2	\$2,504.00	\$15,399.60
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASTA BANDERA DE 9.0 M DE ALTURA CON BASE ENTERRADA DE 60 X 60 X 60 CM REFORZADA CON POSTE DE IZAJE EN 3 TRAMOS DE TUBERÍA DE 3.0 DE ALTURA EFECTIVOS CADA UNO, PRIMERA SECCIÓN DE TUBO DE 6" CED. 30, SEGUNDA SECCIÓN DE 4" CED. 30 Y TERCERA SECCIÓN DE 3" CED 30, INCLUYE: SISTEMA DE PARARRAYOS ATERRIZADO A TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1/2" INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	PIEZA	\$168,463.00	\$168,463.00
84	DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	3	PIEZA	\$255.00	\$765.00
85	DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO CUALQUIER CALIBRE. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	188	METRO	\$38.50	\$7,238.00
86	RETIRO DE APAGADORES. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	18	PIEZA	\$102.00	\$1,836.00
87	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX, SIN RECUPERACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	29	PIEZA	\$102.00	\$2,958.00
88	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO112L125G, 12 POLO 125 AMP., SQ O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	PIEZA	\$3,740.00	\$7,480.00
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO QO115, 1 POLO 50 A, SQ O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	20	PIEZA	\$425.00	\$8,500.00
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO QO120, 1 POLO 20 A, SQ O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	7	PIEZA	\$425.00	\$2,975.00
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA CONDUIT 3/4", INCLUYE CONEXIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	190	METRO	\$302.00	\$57,380.00
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO THW CALIBRE #10, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	274	METRO	\$45.00	\$12,330.00
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO THW CABLEADO CALIBRE #12, CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE CONEXIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	460	METRO	\$34.00	\$15,640.00
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO THW CABLEADO CALIBRE #12 DESNUDO, CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	350	METRO	\$28.00	\$9,800.00



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DE 2 POLOS CON CHASIS Y PLACA COLOR BLANCO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	31	PIEZA	\$306.00	\$9,486.00
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CHASIS Y PLACA DE RESINA EN COLOR BLANCO INCLUYE CONEXIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	18	PIEZA	\$331.00	\$5,958.00
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS REGISTRO DE 1" GALVANIZADAS CON TAPA, INCLUYE CONEXIONES. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	52	PIEZA	\$136.00	\$7,072.00
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS REGISTRO CONDULET TIPO FS INCLUYE CONEXIONES. MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	49	PIEZA	\$697.00	\$34,153.00
99	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA CONDUIT VISIBLE DE 13 A 32 MM INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	86	M	\$42.50	\$3,655.00
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO130L200G, 30 POLOS 200 AMP., INCLUYE PRUEBAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	PIEZA	\$8,075.00	\$8,075.00
101	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE GABINETE DESMONTAJE DE LUMINARIA ANTERIOR Y SUMINISTRO DE LUMINARIA LED DE 120 CM 2 POR GABINETE, INCLUYE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA	2	PIEZA	\$1,360.00	\$2,720.00
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADORES SENCILLOS CAJA FS Y PLACA DEL APAGADOR. SIN MODELO, INCLUYE PRUEBAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	4	PIEZA	\$935.00	\$3,740.00
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DE 15 AMP. 127 VCA, SIN MODELO, INCLUYE PRUEBAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	3	PIEZA	\$1,105.00	\$3,315.00
104	INSTALACIÓN DE CABLE 1+1 PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDA Y REPARACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA	1	SERVICIO	\$2,040.00	\$2,040.00
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL. 12, CONDUMEX O SIMILAR, PARA REHABILITAR CABLE DAÑADO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	112	MTS	\$32.30	\$3,617.60
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO CAL. 12, CONDUMEX O SIMILAR, PARA INTERRUPTOR INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	16	MTS	\$25.50	\$408.00
107	MANTENIMIENTO DE TUBERÍA GALVANIZADA Y REHABILITACIÓN DE AREA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	SERVICIO	\$850.00	\$1,700.00
108	MANTENIMIENTO DE GABINETES ELÉCTRICOS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	4	PIEZA	\$680.00	\$2,720.00
109	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ASÍ COMO MANTENIMIENTO A CONEXIONES DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, INCLUYE REPARACIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	SERVICIO	\$2,040.00	\$2,040.00



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CON BASE DE MATERIAL CEMENTANTE MEDIDAS 180 x 45 x 60, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	11	PIEZAS	\$16,524.00	\$181,764.00
111	SUMINISTRO DE BORDE PERIMETRAL DE 12 CM DE ANCHO CON INSTALACIÓN DE PLACA PARA PISO EN DOS PASTAS FABRICADA CON MATERIAL CEMENTANTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	LOTE	\$82,258.00	\$82,258.00
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA PISO EN DOS PASTAS EN COLOR GRIS U OCRE CON BISEL DE 5 MM, MEDIDA DE 40 X 40 X 5 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	300	M2	\$574.00	\$172,200.00
113	SUMINISTRO Y REHABILITACIÓN EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE SISTEMA SUSTENTABLE DE CAUCHO CON LLANTA RECICLADA Y RECUBRIMIENTO COLOR TERRACOTA, CON RESINA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	80	M2	\$1,020.00	\$81,600.00
114	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN ZONA DE PESAS ZONA DE PESAS. FABRICADA A BASE DE PTR Y LAMINA GALVANIZADA R101, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	57.67	M2	\$1,486.00	\$85,697.62
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE MATERIAL CEMENTANTE FABRICADA A BASE DE MATERIALES PÉTREOS CON ALTO DE 10 CM Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO SOLDADA, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	27.63	M2	\$516.93	\$14,282.78
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR FIRME DE INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	LOTE	\$11,627.25	\$11,627.25
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS					
PARQUE CAMINO REAL A TOLUCA					
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRANSITO BASE AGUA EN GUARNICIÓN A DOS MANOS DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, ASÍ COMO TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	199.28	M2	\$134.00	\$26,703.52
PARQUE ESCUADRÓN 201					
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRANSITO BASE AGUA EN GUARNICIÓN A DOS MANOS DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	56	M2	\$134.29	\$7,520.24
AO MONUMENTAL					
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LEYENDA MONUMENTAL AO FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL. 12 CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN LAMINA MICRO PERFORADA Y SECCIONES DE LAMINA, LEYENDA AO CON ILUMINACIÓN INTERNA TIPO LED, VUELTA CON IMPRESIÓN LATEX SOBRE REFLEJANTE 3M INGENIERÍA PRISMÁTICA. INCLUYE BASE DE 90 CM DE ALTO X 3.90 CM DE LARGO PARA RECIBIR LEYENDA MONUMENTAL ADEMÁS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1	PZA	\$384,519.00	\$384,519.00

Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

PART.	CONCEPTO	CANT.	U.M.	P.U.	TOTAL
BATALLON DE SAN PATRICIO					
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRANSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDAQUIM VIAL TRAFLEX COLOR VERDE A DOS MANOS EN PERIMETRAL DE PASILLOS Y ANDADORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1575	M2	\$123.40	\$194,355.00
17	REHABILITACIÓN DE LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN IMPRESIÓN TINTA LATEX DE REFLEJANTE TINTA LÁTEX, REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD MARCA 3M. CUENTA CON APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO Y LAMINADO ANTIGRAFFITI Y CAPA CON PROTECCIÓN UV INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	25	PZA	\$1,354.32	\$33,858.00
SUBTOTAL					\$11,257,649.30
I.V.A.					\$1,801,223.89
TOTAL					\$13,058,873.18

MONTO ADJUDICADO		
SUBTOTAL	\$11,257,649.30	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.
I.V.A (16%)	\$1,801,223.89	UN MILLÓN OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 89/100 M.N.
TOTAL	\$13,058,873.18	TRECE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.

DETALLE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:		
MONTO DE LA GARANTÍA (15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A.)		
SI APLICA	XXX	\$1,688,647.39 (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.)
NO APLICA	-----	

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS	
Fecha límite de ejecución de los servicios:	LOS SERVICIOS DEBEN SER PROPORCIONADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Lugar de ejecución de los Servicio:	LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN O DONDE LO INDIQUE EL ÁREA REQUIRENTE.

ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

CATALOGO DE TRABAJOS: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
PARQUE CAMINO REAL A TOLUCA			
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO A UNA ALTURA DE 2.5 A 4.00 METROS , EN HERRERÍA CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, CARDA Y LIJA GRANO 40 APLICACIÓN DE PRIMARIO ULTRA PRIMER ROJO ÓXIDO, INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y	M2	15.3



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

	TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SATINADA VINIMEX A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 5X1. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	207.08
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 METROS LINEALES DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA A 2.00 METROS DE ALTURA CON POSTE DE ARRANQUE DE 60 MM, Y POSTES DE LÍNEA DE 48 MM A CADA 3.00 METROS CUENTA CON PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 1.50 METROS DE ANCHO INSTALADA SOBRE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO CONCERTINA DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA REJA INCLUYE TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	25
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO MOLIDO A BASE DE LLANTA, PARA ÁREA DE 102.5M2 INCLUYE PREPARACION Y LIMPIEZA DE FIRME, APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PRIMER SELLO DE POLIURETANO CON ESPESOR DE 1 MM. APLICACIÓN Y SUMINISTRO CON TOLVA DE CAMA DE CAUCHO GRANULADO MALLA 5 TIPO SBR COMPACTADO, AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRASPARENTE. INCLUYE LIMPIEZA	PZA	102.5
PARQUE ESCUADRÓN 201			
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO A UNA ALTURA DE HASTA DE 1.50 METROS EN HERRERÍA CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	536
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO MOLIDO A BASE DE LLANTA, PARA ÁREA DE 68.25 M2 INCLUYE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE FIRME, APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PRIMER SELLO DE POLIURETANO CON ESPESOR DE 1 MM. APLICACIÓN Y SUMINISTRO CON TOLVA DE CAMA DE CAUCHO GRANULADO MALLA 5 TIPO SBR COMPACTADO, AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRASPARENTE, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	68.25
PARQUE CANARIO			
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO MODULAR DE 1.00 METRO DE ALTURA COLOR VERDE CON POSTES DE ACERO MATERIAL PARA USO EXTERIOR, RECUBIERTO CON PINTURA TERMO ENDURECIDA HORNEADA, TAPONES DE PLÁSTICO EN EL REMATE DE LOS MISMOS, ABRAZADERAS METÁLICAS, TORNILLERÍA GALVANIZADA, CAMBIOS DE DIRECCIÓN INCLUIDOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	90
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA ACCESO PEATONAL DE REJACERO DE 1.00 METROS DE ALTO X 1.50 METROS DE ANCHO VERDE CON POSTES DE ACERO MATERIAL PARA USO EXTERIOR RECUBIERTA CON PINTURA TERMO ENDURECIDA HORNEADA, TAPONES DE PLÁSTICO EN EL REMATE, BISAGRAS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS CON PLACA DE ACERO SOLIDO PARA ABRAZAR AL MURO CON TAQUETES DE EXPANSIÓN ADEMÁS DE COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 11.5 AB 63 X 63 MM DE DOS METROS DE ALTO	ML	91






Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011


	INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 PANELES VERDES DE 2.00 METROS DE ALTO POR 2.50 METROS DE ANCHO UTILIZANDO POSTES EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO MODULAR DE 1.00 METRO DE ALTURA COLOR VERDE INSTALADA SOBRE BARDA PERIMETRAL A 2.10 METROS DE ALTURA CUENTA CON RECUBIERTO CON PINTURA TERMO ENDURECIDA HORNEADA, ABRAZADERAS METÁLICAS, TORNILLERÍA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	5
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO MOLIDO A BASE DE LLANTA, PARA ÁREA DE 15 M. INCLUYE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE FIRME, APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PRIMER SELLO DE POLIURETANO CON ESPESOR DE 1 MM. APLICACIÓN Y SUMINISTRO CON TOLVA DE CAMA DE CAUCHO GRANULADO MALLA 5 TIPO SBR COMPACTADO, AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRASPARENTE.	M2	15
BATALLÓN DE SAN PATRICIO			
13	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO A GRADAS, FABRICADAS CON MATERIAL PETREO CON PARRILLA SIMPLE DE DIMENSIONES 1M DE ANCHO Y 8 ESCALONES ANCLADO A BARDA DE GRADA YA EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	6
14	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA LUMÍNICA DE 1.5 M DE ALTURA COLOCADOS SOBRE BASE DE 40 X 40 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	133
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA PARA BANCAS DE JUGADORES (VISITANTE Y LOCAL) CON DIMENSIONES DE 2.5 M DE ANCHO POR 7 M DE LARGO Y UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	3
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERÍMETRO PARA BANCAS DE JUGADORES (VISITANTE Y LOCAL) CON DIMENSIONES DE 0.1 M X 0.15 M INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	36
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PARA CANAL DE DESAGÜE, FABRICADA CON MARCO EN COLOR GRIS MATERIAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	37
18	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CANAL DE DESAGÜE CONSTA DE LIMPIEZA MANUAL DE CANAL, RETIRO DE HOJAS, TIERRA Y MATERIAL QUE SE ENCUENTRE OBSTRUYENDO INCLUYE MANO DE OBRA	ML	110
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE A BASE DE COLUMNAS DE PTR CON APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS MARTILLO CON MONTAJE DE LAMINA, FALDONES EN TODO EL PERÍMETRO DE LA ESTRUCTURA DE 60 CM DE ANCHO, INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE AHOGADA PARA MONTAR ESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 40*40*80 CM, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	12

Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-101 CALIBRE 24 EN ESTRUCTURA DE ACERO PARA GRADAS DE CANCHAS DE FUTBOL, CON TRASLAPE DE 10 CM UNA SOBRE OTRA Y ATORNILLADAS CON PIJAS DE ACERO, ADEMÁS DE UN FALDÓN PERIMETRAL DE 60 CM, INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	318
22	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHUMBRE EXISTENTE; CONSTA DE: APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A 2 MANOS COLOR GRIS MARTILLO EN HERRERÍA *IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE LAMINA *SUMINISTRO DE FALDÓN PERIMETRAL INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL CON DIMENSIONES DE 15 CM DE ANCHO Y 20 CM DE ALTURA, INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE PREVIA PREPARACIÓN CON SELLADOR 5 X 1 A DOS MANOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	84
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO CON PERCHAS PARA COLGAR ROPA, U OTROS OBJETOS CUENTA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA. DIMENSIONES DE 1.05 X 2 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	7
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE ALUMINIO CEPILLADO PARA EXTERIOR EN ACCESO CONSTA DE 6 PANELES DE 90 CM X 90 CM CON ESCUDOS INSTITUCIONALES (ESCUDO DE ARMAS CDMX, ESCUDO CDMX, ESCUDO DE FLORES AO, LOGO AO DE COLORES, BANDERA DE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y ESLOGAN DE BATALLÓN DE SAN PATRICIO), INCLUYE LEYENDA "PARQUE BATALLÓN DE SAN PATRICIO" FABRICADA EN PANEL DE ALUMINIO CEPILLADO PARA EXTERIOR EN CORTE ROUTER, LETRA INDIVIDUAL ADOSADA A MURO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO PARA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DE 2.0 MTS DE ALTURA CAL. #6 REFORZADO COLOR VERDE INCLUYE POSTES DE PTR DE 2" ASÍ COMO COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS ADEMÁS DE TORNILLERÍA Y TUERCAS PARA SU FIJACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	174
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR A 2.50 MTRS DE ANCHO ABATIBLE A DOS HOJAS DE 2.0 MTS DE ALTURA CALIBRE # 6 REFORZADO COLOR VERDE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO PARA ÁREA DE PARQUE CANINO DE 1.5 MTS DE ALTURA CALIBRE #6 REFORZADO COLOR VERDE, INCLUYE ABRAZADERAS ADEMÁS DE TORNILLERÍA Y TUERCAS PARA SU FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	108
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ACCESO PEATONAL DE 1.50 MTS A BASE DE REJACERO O EUROREJA, CUENTA CON PASADOR DE SOBREPONER INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	2
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO CALIBRE # 6 REFORZADO DE 2 MTS DE ALTURA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL EN KIOSCO INSTALADO EN PRIMER NIVEL A UNA ALTURA DE 3.50 MTS ANCLADOS CON TAQUETES EXPANSIVOS	ML	32



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

	INCLUYE COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS ADEMÁS DE TORNILLERÍA Y TUERCAS PARA SU FIJACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
31	SUSTITUCIÓN DE PANELES DE MALLA ONDULADA DE REJA PERIMETRAL EN MAL ESTADO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	16
32	REHABILITACIÓN DE MARCOS DE MALLA ONDULADA COLOCADAS EN MURO DE GRADA EN MALAS CONDICIONES CON DISCO DE CORTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.40 METROS DE ALTURA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 11 CON BARRA INFERIOR EN EL ÁREA DE CANCHAS CON UNA ALTURA DE 2.00 MTS CAL. 11 CON BARRA INFERIOR, EN EL ÁREA DE REBOTE DE BALONES SE COLOCARA UN BASTIDOR A BASE DE TUBERÍA CEDULA 30 A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 METROS DE ALTURA EN 2 LIENZOS INCLUYEN SOPORTES DIAGONALES A CADA 6 METROS DE DISTANCIA COMO REFUERZO ADICIONAL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	720
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 PORTONES CON MARCO SUPERIOR DE 2.50 X 2.00 EN ÁREA DE CANCHA INCLUYEN LA PREPARACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL PARA RECIBIR PORTÓN ASÍ COMO ABRAZADERAS Y BISAGRAS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	6
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 ML DE MALLA DE 2.0 MTS DE ALTURA EN ÁREA DE CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO INCLUYE COLOCACIÓN A 2.5 M DE ALTURA EN ZONA DE PORTERÍAS FIJADAS CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" TUBERÍA DE 2" @ 2.5 M INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	25
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ONDULADA CAL. 10 EN MÓDULOS DE 1.80 X 2.40 MTS CONSTA DE: FABRICACIÓN DE BASTIDOS A BASE DE ANGULO DE 3/4" Y ANCLADO A TERRENO NATURAL LIJADO DE LA SUPERFICIE COLOCACIÓN DE MALLA ONDULADA CAL. 10 EN MEDIDA 1.80 X 2.40 FIJADA CON SOLDADURA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A 2 MANOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZAS	16
37	REHABILITACIÓN DE MURO DE ESCALERA EN GRADA DE CANCHAS, CONSTA DE RETIRO DE MÓDULOS DE MALLA ONDULADA CALIBRE 10.5 A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.40 METROS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZAS	12
38	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLATAFORMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN PROMEDIO, SOBRE TERRENO NATURAL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	240
39	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLANCHA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN PROMEDIO SOBRE TERRENO NATURAL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	600
40	MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE FABRICACIÓN DE PLANCHA A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	240



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

41	MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE FABRICACIÓN DE PLANCHA FUERA DEL ÁREA Y RESGUARDADO EN ÁREA AUTORIZADA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	240
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE 8 CM DE ESPESOR HECHA CON MATERIAL PETREO PARA RECIBIR PLANCHA DE MATERIAL PERMEABLE Y RESISTENTE EN PLANCHA DE TERRENO NATURAL PARA JUEGOS INFANTILES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	600
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA BANCAS CON MATERIAL PERMEABLE DE UNA SECCIÓN DE 2.5 X 1.2, CON UNA ABERTURA DE 14 CM, INCLUYE UNA ABERTURA DE 14 CM CON CAMA DE MATERIAL PETREO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	50
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE MATERIAL CEMENTANTE PERMEABLE, ELABORADO CON AGREGADO BASÁLTICO 3/8" LIBRE DE FINOS Y ADITIVOS PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES, ADEMÁS DE CORTES PARA UNA BUENA DILATACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	600
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PISO AMORTIGUANTE PERMEABLE A BASE DE CAUCHO DE 3 CMS DE ESPESOR ADHERIDO CON PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTENTE AL AGUA EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	25
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA CON MATERIAL IMPRÉGNATE CON COLOR PARA PLANCHA DE PISO PERMEABLE EN ZONA DE JUEGOS, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	600
47	SUMINISTRO DE BALDOSA CERÁMICA ESMALTADA PARA REHABILITACIÓN, MARCA CASTELL EN FORMATO DE 46 X 91 CM MODELO PATTERN, COLOR MONTA ARENA EN PISOS DE ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	350.28
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA PARA REHABILITACIÓN, MARCA DAL TILE EMBLEM EN FORMATO DE 18 X 50 MODELO DALGRES DENTRO DE ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	199.98
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA PARA REHABILITACIÓN IMP GOMEZ NILO EN FORMATO 31.6 X 31.6 ÚNICO 1" PAR ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	20
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADHESIVO BEXEL PISO SOBRE PISO GRANDES FORMATOS 1a (20 KGS), INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	130
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTEADOR BEXEL PASTA BLANCA SIN ARENA ULTRA COLOR ARENA FORMATO 1a (5 KGS), INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	7
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO WC CASTEL VENUS ECOLÓGICO BLANCO DOBLE DESCARGA CON ASIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	10
53	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLOMERÍA EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1






Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

54	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA SATINADA PARA MUROS Y PLAFONES INCLUYE PREPARACIÓN CON SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	5380
55	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUÍLICO A UNA ALTURA DE 0 A 4.00 METROS EN SUPERFICIE DE MALLA DE ALAMBRE POR 2 CARAS Y ELEMENTOS QUE LA SOSTIENEN CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MANTENIMIENTO DEL ÁREA INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	780
56	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUÍDÁLICO A UNA ALTURA DE 0 A 3.50 METROS , EN HERRERÍA (PUERTAS VENTANAS) CON PREVIA PREPARACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2235
57	DESMANTELAMIENTO DE RECUBRIMIENTOS DE PLACAS CON TERMINADO CERÁMICO DE 10 CM DE ALTO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	356
58	MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO MANTENIMIENTO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	4
59	DESMANTELAMIENTO DE PREFABRICADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFABRICADO CON BASE ASFALTO EN AZOTEA, INCLUYE PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. ELABORADO A BASE DE ASFALTO EN AZOTEA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1500
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHUMBRE DE LÁMINA: INCLUYENDO LAVADO A PRESIÓN NEUTRALIZACIÓN DE ÁREAS OXIDADAS CON CONVERTIDOR DE ÓXIDO BASE AGUA GUARDQUIM PREP QUIMOX, SELLADO DE TORNILLOS CON ELASTON, ALUSTICKER DE 14 CM DE ANCHO, RENOVACIÓN DE LÁMINAS TRANSLUCIDAS CON IMPERMEABILIZANTE ELASTON TRANSPARENTE, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ELASTON BASE GRIS Y APLICACIÓN DE UNA CAPA FINAL DE ELASTON	M2	375
61	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, EN SUPERFICIES DE ACCESOS, CONSTA DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A DOS MANOS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1500
62	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LÁMINA DE POLICARBONATO FIJADA CON TORNILLERÍA GALVANIZADA A UNA ALTURA APROXIMADA DE 4.5 METROS DE ALTURA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	70
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM ESPESOR COLOR HUMO, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA CON PIJAS AUTO ROSCABLES DE 6.35 X 25.4 MM CON ARANDELA PLANA DE PRESIÓN, NEOPRENO Y SELLADO CON SILICÓN. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	70
64	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN POSTE DE 7.00 M DE LONGITUD CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	145



Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA FUERTE A BASE MATERIALES CEMENTANTES CON TERMINADO LISO, PICADO O RAYADO EN SUPERFICIES CON DAÑO APARENTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	350
66	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CONSTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE 750 LITROS, PISO DE LOSETA, MUROS DE LOSETA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA SATINADA, ADEMÁS DE PRUEBAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	2
67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE POLIURETANO EN ZONA DE CANCHAS DEPORTIVAS CON PINTADO DE LÍNEAS DELIMITADORAS DE ÁREA DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1500
68	INSTALACIÓN DE PLACA DE BALDOSA CERÁMICA ESMALTADA, MARCA CASTELL EN FORMATO DE 46 X 91 CM MODELO PATTERN ADHERIDO CON PASTA BLANCA EN ÁREAS INTERIORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	356
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDE PERIMETRAL CON BALDOSA ESMALTADA, MARCA CASTELL MODELO PATTERN ADHERIDO CON PASTA BLANCA EN PISO DE ÁREAS INTERIORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	356
70	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, EN SUPERFICIES A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PRIMARIO EN ÁREA DE USOS DEPORTIVOS (BOX, ATLETISMO), INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	500
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE PASTA CEMENTANTE HECHA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y AGREGADO PÉTREO DE 6.35 MM DE DIÁMETRO, ZONA DE PASILLOS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2000
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGREGADO CEMENTANTE PARA RELLENO DE BACHES EN PASILLOS Y ANDADORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	600
73	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PASILLOS CONSTA DE UNA MANO DE PRIMARIO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA SPORT, LOS TRABAJOS. INCLUYEN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2000
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO INCLUYE MUEBLES DE BAÑO, TINACO Y ACCESORIOS ADEMÁS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN ÁREA DE USO COMÚN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	2
75	RETIRO DE CORTINA METÁLICA, ASÍ COMO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA APROXIMADA DE 2.5 X 1.5 ANCLADA A BASE DE PERFILES METÁLICOS Y RECUBIERTA CON PLACAS CERÁMICAS INCLUYE LIMPIEZA Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1
76	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX TOTAL SATINADA PARA MUROS Y PLAFONES	M2	24







Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

	INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
77	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICO ANTICORROSIVO GUARDQUIM EPOXI 500 MARCA IMPERQUIMIA DECOR, CON ARENA SILICE ANTIDERRAPANTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA DE 4.0 M DE ALTURA ANCLADA POR POSTES Y CANALES DE METAL 6.35*3.05, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO LÍNEA NACIONAL DURO-E DE 3" COLOR NEGRO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR Y PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA EN DISEÑO DOBLE CORREDIZO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	60.48
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR REFORZADAS EN PARTE POSTERIOR CON MADERA A 1.00 M, INSTALADAS SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 3" LÍNEA NACIONAL DURO-E SEMI LUJO COLOR NEGRO CON CANTOS PULIDOS A HUESO CON SELLO ESTRUCTURAL COLOR NEGRO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	35.47
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINIL ACABADO MADERA DE 7 MM DE ESPESOR DE 19 X 123 CM INSTALADO CON BAJO PISO ACÚSTICO, Y ZOCLO DE VINIL COLOR NEGRO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	92
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO LÍNEA NACIONAL DURO-E DE 3" COLOR NEGRO CON CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM DE ESPESOR, EN DISEÑO FIJO Y DOBLE CORREDIZO, INCLUYE SELLO DE SILICÓN NEGRO EN PERÍMETRO DE CANCEL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	6.15
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASTA BANDERA DE 9.0 M DE ALTURA CON BASE ENTERRADA DE 60 X 60 X 60 CM REFORZADA CON POSTE DE IZAJE EN 3 TRAMOS DE TUBERÍA DE 3.0 DE ALTURA EFECTIVOS CADA UNO, PRIMERA SECCIÓN DE TUBO DE 6" CED. 30, SEGUNDA SECCIÓN DE 4" CED. 30 Y TERCERA SECCIÓN DE 3" CED 30, INCLUYE: SISTEMA DE PARARRAYOS ATERRIZADO A TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1/2" INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1
84	DESMANTELIAMIENTO DE TABLEROS EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	3
85	DESMANTELIAMIENTO DE CABLEADO CUALQUIER CALIBRE. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO	188
86	RETIRO DE APAGADORES. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	18
87	RETIRO Y DESMANTELIAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX, SIN RECUPERACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	29
88	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO112L125G, 12 POLO 125 AMP., SQ O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	2



Contrato de Prestación de Servicios

CAPS/2021-08/011

ARIMECI, S.A. DE C.V.

89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO QO115, 1 POLO 50 A, SQ O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	20
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO QO120, 1 POLO 20 A, SQ O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	7
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA CONDUIT 3/4", INCLUYE CONEXIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO	190
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO THW CALIBRE #10, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO	274
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO THW CABLEADO CALIBRE #12, CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE CONEXIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO	460
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO THW CABLEADO CALIBRE #12 DESNUDO, CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO	350
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DE 2 POLOS CON CHASIS Y PLACA COLOR BLANCO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	31
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CHASIS Y PLACA DE RESINA EN COLOR BLANCO INCLUYE CONEXIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	18
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS REGISTRO DE 1" GALVANIZADAS CON TAPA, INCLUYE CONEXIONES. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	52
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS REGISTRO CONDULET TIPO FS INCLUYE CONEXIONES. MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	49
99	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA CONDUIT VISIBLE DE 13 A 32 MM INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	86
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO130L200G, 30 POLOS 200 AMP., INCLUYE PRUEBAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1
101	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE GABINETE DESMONTAJE DE LUMINARIA ANTERIOR Y SUMINISTRO DE LUMINARIA LED DE 120 CM 2 POR GABINETE, INCLUYE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA	PIEZA	2
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADORES SENCILLOS CAJA FS Y PLACA DEL APAGADOR. SIN MODELO, INCLUYE PRUEBAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	4
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DE 15 AMP. 127 VCA, SIN MODELO, INCLUYE PRUEBAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	3
104	INSTALACIÓN DE CABLE 1+1 PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDA Y REPARACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA	SERVICIO	1





Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL. 12 , CONDUMEX O SIMILAR, PARA REHABILITAR CABLE DAÑADO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	MTS	112
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE DESNUDO CAL. 12, CONDUMEX O SIMILAR, PARA INTERRUPTOR INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	MTS	16
107	MANTENIMIENTO DE TUBERÍA GALVANIZADA Y REHABILITACIÓN DE AREA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	2
108	MANTENIMIENTO DE GABINETES ELÉCTRICOS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	4
109	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ASÍ COMO MANTENIMIENTO A CONEXIONES DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, INCLUYE REPARACIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	1
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CON BASE DE MATERIAL CEMENTANTE MEDIDAS 180 x 45 x 60, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZAS	11
111	SUMINISTRO DE BORDE PERIMETRAL DE 12 CM DE ANCHO CON INSTALACIÓN DE PLACA PARA PISO EN DOS PASTAS FABRICADA CON MATERIAL CEMENTANTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA PISO EN DOS PASTAS EN COLOR GRIS U OCRÉ CON BISEL DE 5 MM, MEDIDA DE 40 X 40 X 5 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	300
113	SUMINISTRO Y REHABILITACIÓN EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE SISTEMA SUSTENTABLE DE CAUCHO CON LLANTA RECICLADA Y RECUBRIMIENTO COLOR TERRACOTA, CON RESINA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	80
114	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN ZONA DE PESAS ZONA DE PESAS. FABRICADA A BASE DE PTR Y LAMINA GALVANIZADA R101, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	57.67
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE MATERIAL CEMENTANTE FABRICADA A BASE DE MATERIALES PÉTREOS CON ALTO DE 10 CM Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO SOLDADA, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	27.63
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR FIRME DE INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1

CATALOGO DE TRABAJOS: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			
PARQUE CAMINO REAL A TOLUCA			
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRANSITO BASE AGUA EN GUARNICIÓN A DOS MANOS DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX	M2	199.28




Contrato de Prestación de Servicios

ARIMECI, S.A. DE C.V.

CAPS/2021-08/011

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			
	INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, ASÍ COMO TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
PARQUE ESCUADRÓN 201			
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRANSITO BASE AGUA EN GUARNICIÓN A DOS MANOS DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDAQUIM VIAL TRAFLEX INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	56
AO MONUMENTAL			
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LEYENDA MONUMENTAL AO FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL. 12 CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN LAMINA MICRO PERFORADA Y SECCIONES DE LAMINA, LEYENDA AO CON ILUMINACIÓN INTERNA TIPO LED, VUELTA CON IMPRESIÓN LATEX SOBRE REFLEJANTE 3M INGENIERÍA PRISMÁTICA. INCLUYE BASE DE 90 CM DE ALTO X 3.90 CM DE LARGO PARA RECIBIR LEYENDA MONUMENTAL ADEMÁS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	1
BATALLÓN DE SAN PATRICIO			
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRANSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDAQUIM VIAL TRAFLEX COLOR VERDE A DOS MANOS EN PERIMETRAL DE PASILLOS Y ANDADORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,575
17	REHABILITACIÓN DE LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN IMPRESIÓN TINTA LATEX DE REFLEJANTE TINTA LÁTEX, REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD MARCA 3M. CUENTA CON APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO Y LAMINADO ANTIGRAFFITI Y CAPA CON PROTECCIÓN UV INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	25

TRANSPORTE, MATERIALES Y HERRAMIENTAS: EL TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES CORRERÁ A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN QUE ESTO GENERE COSTO ALGUNO PARA LA ALCALDÍA.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO Y NECESARIO PARA PRESTAR EL SERVICIO EN EL TIEMPO DESIGNADO POR EL ÁREA REQUIRENTE.

REALIZACIÓN DE LOS SERVICIO: DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LUGAR DE SERVICIOS: LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.

FIN DEL TEXTO

