



TIPO	
ADQ	SER
	XX

REQUERIMIENTO:	FECHA DE ELABORACIÓN
133	08/07/2021

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS				
CLAVE DG	DIRECCIÓN GENERAL:			
500	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
601	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA				
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE				
PROGRAMA: AL REVERSO		CLAVE DE PARTIDA: 3511		
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.				
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1		SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO	1	SERVICIO
JUSTIFICACIÓN:				
LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, REQUIEREN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REHABILITACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE) Y MANTENIMIENTO MENOR (DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS) A LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN A FIN DE QUE ESTOS SEAN DIGNOS DE SER UTILIZADOS POR TODA LA COMUNIDAD OBREGONENSE QUE ASISTE CON SU FAMILIA A DIVERTIRSE Y PASAR TIEMPO EN FAMILIA.			TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$ 13,058,873.18
FECHA DEL SERVICIO: DEL: DE LA FIRMA DEL CONTRATO AL: 30 SEPTIEMBRE 2021			FECHA REQUERIDA DE ENTREGA:	INICIO: NO APLICA FIN: NO APLICA
FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN		NOMBRE Y CELULAR DEL RESPONSABLE	DURACIÓN DEL SERVICIO:	
NO APLICA		NO APLICA	INICIO: DE LA FIRMA DEL CONTRATO FIN: 30 SEPTIEMBRE 2021	
OBSERVACIONES:			ENTREGA DE LOS BIENES	
			INICIO: NO APLICA FIN: NO APLICA	
ELABORO	VO. BO.	VO. BO.	AUTORIZACIÓN	
 LIC. JORGE A. ADUNA BARBA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	 LIC. SALVADOR TALLABS RUBIO DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	 LIC. LAURA ORNELAS RIVERA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	 LIC. HUGO FERNANDO GÓMEZ MONTES DE OCA DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	

FECHA DE LA SUFICIENCIA: 19/07/2021

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL																		
FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	MONTO	AREA	COD	COMPROMISO
2	2	1	274	K016	11	1	1	1	0	3511	1	1	00		\$ 750,468.68	500	610	5000446
2	2	1	274	K016	11	1	1	1	0	3511	1	1	00		\$ 215,360.09	601	618	6010447
2	2	1	274	K016	15	O	Z	0	4	3511	1	1	00		\$ 4,361,757.69	601	620	6010448
2	2	1	274	K016	11	1	1	0	4	3511	1	1	00		\$ 1,361,859.42	601	619	6010449
2	2	1	274	K016	15	O	Z	1	4	3511	1	1	00		\$ 1,278,254.23	601	622	6010450
2	2	1	274	K016	11	1	1	1	4	3511	1	1	00		\$ 1,642,103.07	601	621	6010451
2	2	1	274	K016	15	O	F	1	3	3511	1	1	00		\$ 3,449,070.00	601	623	6010452
															\$ 13,058,873.18			

POR LAS ÁREAS OPERATIVAS
 ESTA ÁREA SE REQUISITA ÚNICAMENTE EN EL CASO DE COMPRAS CONSOLIDADAS POR PARTIDA Y DIRECCIÓN GENERAL

(CARGO)
(NOMBRE)

CALENDARIO PRESUPUESTAL

ENERO	\$ _____
FEBRERO	\$ _____
MARZO	\$ _____
ABRIL	\$ _____
MAYO	\$ _____
JUNIO	\$ _____ 3,449,070.00
JULIO	\$ _____ 9,609,803.18
AGOSTO	\$ _____
SEPTIEMBRE	\$ _____
OCTUBRE	\$ _____
NOVIEMBRE	\$ _____
DICIEMBRE	\$ _____

Vo. Bo.

LIC. OLGA MELCHOR VILLEGAS
 J.U.D. DE GESTIÓN PRESUPUESTAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES DE LA
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

CATALOGO DE TRABAJOS: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
PARQUE CAMINO REAL A TOLUCA			
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO A UNA ALTURA DE 2.5 A 4.00 METROS , EN HERRERÍA CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, CARDA Y LIJA GRANO 40 APLICACIÓN DE PRIMARIO ULTRA PRIMER ROJO ÓXIDO, INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	15.3
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SATINADA VINIMEX A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 5X1. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	207.08
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 METROS LINEALES DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA A 2.00 METROS DE ALTURA CON POSTE DE ARRANQUE DE 60 MM, Y POSTES DE LÍNEA DE 48 MM A CADA 3.00 METROS CUENTA CON PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 1.50 METROS DE ANCHO INSTALADA SOBRE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO CONCERTINA DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA REJA INCLUYE TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	25
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO MOLIDO A BASE DE LLANTA, PARA ÁREA DE 102.5M2 INCLUYE PREPARACION Y LIMPIEZA DE FIRME, APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PRIMER SELLO DE POLIURETANO CON ESPESOR DE 1 MM. APLICACIÓN Y SUMINISTRO CON TOLVA DE CAMA DE CAUCHO GRANULADO MALLA 5 TIPO SBR COMPACTADO, AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRASPARENTE. INCLUYE LIMPIEZA	PZA	102.5
PARQUE ESCUADRÓN 201			
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO A UNA ALTURA DE HASTA DE 1.50 METROS EN HERRERÍA CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	536
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO MOLIDO A BASE DE LLANTA, PARA ÁREA DE 68.25 M2 INCLUYE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE FIRME, APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PRIMER SELLO DE POLIURETANO CON ESPESOR DE 1 MM. APLICACIÓN Y SUMINISTRO CON TOLVA DE CAMA DE CAUCHO GRANULADO MALLA 5 TIPO SBR COMPACTADO, AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRASPARENTE, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	68.25
PARQUE CANARIO			

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO MODULAR DE 1.00 METRO DE ALTURA COLOR VERDE CON POSTES DE ACERO MATERIAL PARA USO EXTERIOR, RECUBIERTO CON PINTURA TERMO ENDURECIDA HORNEADA, TAPONES DE PLÁSTICO EN EL REMATE DE LOS MISMOS, ABRAZADERAS METÁLICAS, TORNILLERÍA GALVANIZADA, CAMBIOS DE DIRECCIÓN INCLUIDOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	90
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA ACCESO PEATONAL DE REJACERO DE 1.00 METROS DE ALTO X 1.50 METROS DE ANCHO VERDE CON POSTES DE ACERO MATERIAL PARA USO EXTERIOR RECUBIERTA CON PINTURA TERMO ENDURECIDA HORNEADA, TAPONES DE PLÁSTICO EN EL REMATE, BISAGRAS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS CON PLACA DE ACERO SOLIDO PARA ABRAZAR AL MURO CON TAQUETES DE EXPANSIÓN ADEMÁS DE COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 11.5 AB 63 X 63 MM DE DOS METROS DE ALTO INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	91
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 PANELES VERDES DE 2.00 METROS DE ALTO POR 2.50 METROS DE ANCHO UTILIZANDO POSTES EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO MODULAR DE 1.00 METRO DE ALTURA COLOR VERDE INSTALADA SOBRE BARDA PERIMETRAL A 2.10 METROS DE ALTURA CUENTA CON RECUBIERTO CON PINTURA TERMO ENDURECIDA HORNEADA, ABRAZADERAS METÁLICAS, TORNILLERÍA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	5
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO MOLIDO A BASE DE LLANTA, PARA ÁREA DE 15 M. INCLUYE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE FIRME, APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PRIMER SELLO DE POLIURETANO CON ESPESOR DE 1 MM. APLICACIÓN Y SUMINISTRO CON TOLVA DE CAMA DE CAUCHO GRANULADO MALLA 5 TIPO SBR COMPACTADO, AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRANSPARENTE.	M2	15
BATALLÓN DE SAN PATRICIO			
13	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO A GRADAS, FABRICADAS CON MATERIAL PETREO CON PARRILLA SIMPLE DE DIMENSIONES 1M DE ANCHO Y 8 ESCALONES ANCLADO A BARDA DE GRADA YA EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	6
14	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA LUMÍNICA DE 1.5 M DE ALTURA COLOCADOS SOBRE BASE DE 40 X 40 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	133
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA PARA BANCAS DE JUGADORES (VISITANTE Y LOCAL) CON DIMENSIONES DE 2.5 M DE ANCHO POR 7 M DE LARGO Y UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	3
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERÍMETRO PARA BANCAS DE JUGADORES (VISITANTE Y LOCAL) CON DIMENSIONES DE 0.1 M X	ML	36

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
	0.15 M INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PARA CANAL DE DESAGÜE, FABRICADA CON MARCO EN COLOR GRIS MATERIAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	37
18	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CANAL DE DESAGÜE CONSTA DE LIMPIEZA MANUAL DE CANAL, RETIRO DE HOJAS, TIERRA Y MATERIAL QUE SE ENCUENTRE OBSTRUYENDO INCLUYE MANO DE OBRA	ML	110
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE A BASE DE COLUMNAS DE PTR CON APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS MARTILLO CON MONTAJE DE LAMINA, FALDONES EN TODO EL PERÍMETRO DE LA ESTRUCTURA DE 60 CM DE ANCHO, INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE AHOGADA PARA MONTAR ESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 40*40*80 CM, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	12
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-101 CALIBRE 24 EN ESTRUCTURA DE ACERO PARA GRADAS DE CANCHAS DE FUTBOL, CON TRASLAPE DE 10 CM UNA SOBRE OTRA Y ATORNILLADAS CON PIJAS DE ACERO, ADEMÁS DE UN FALDÓN PERIMETRAL DE 60 CM, INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	318
22	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHUMBRE EXISTENTE; CONSTA DE: APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A 2 MANOS COLOR GRIS MARTILLO EN HERRERÍA *IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE LAMINA *SUMINISTRO DE FALDÓN PERIMETRAL INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL CON DIMENSIONES DE 15 CM DE ANCHO Y 20 CM DE ALTURA, INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE PREVIA PREPARACIÓN CON SELLADOR 5 X 1 A DOS MANOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	84
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO CON PERCHAS PARA COLGAR ROPA, U OTROS OBJETOS CUENTA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA. DIMENSIONES DE 1.05 X 2 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	7
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE ALUMINIO CEPILLADO PARA EXTERIOR EN ACCESO CONSTA DE 6 PANELES DE 90 CM X 90 CM CON ESCUDOS INSTITUCIONALES (ESCUDO DE ARMAS CDMX, ESCUDO CDMX, ESCUDO DE FLORES AO, LOGO AO DE COLORES, BANDERA DE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y ESLOGAN DE BATALLÓN DE SAN PATRICIO), INCLUYE LEYENDA "PARQUE BATALLÓN DE SAN PATRICIO" FABRICADA EN PANEL DE ALUMINIO CEPILLADO PARA EXTERIOR EN CORTE ROUTER, LETRA INDIVIDUAL ADOSADA A MURO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1

[Handwritten signature]

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Toluca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO PARA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DE 2.0 MTS DE ALTURA CAL. #6 REFORZADO COLOR VERDE INCLUYE POSTES DE PTR DE 2" ASÍ COMO COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS ADEMÁS DE TORNILLERÍA Y TUERCAS PARA SU FIJACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	174
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR A 2.50 MTRS DE ANCHO ABATIBLE A DOS HOJAS DE 2.0 MTS DE ALTURA CALIBRE # 6 REFORZADO COLOR VERDE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO PARA ÁREA DE PARQUE CANINO DE 1.5 MTS DE ALTURA CALIBRE #6 REFORZADO COLOR VERDE, INCLUYE ABRAZADERAS ADEMÁS DE TORNILLERÍA Y TUERCAS PARA SU FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	108
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ACCESO PEATONAL DE 1.50 MTS A BASE DE REJACERO O EUROREJA, CUENTA CON PASADOR DE SOBREPONER INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	2
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO CALIBRE # 6 REFORZADO DE 2 MTS DE ALTURA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL EN KIOSCO INSTALADO EN PRIMER NIVEL A UNA ALTURA DE 3.50 MTS ANCLADOS CON TAQUETES EXPANSIVOS INCLUYE COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS ADEMÁS DE TORNILLERÍA Y TUERCAS PARA SU FIJACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	32
31	SUSTITUCIÓN DE PANELES DE MALLA ONDULADA DE REJA PERIMETRAL EN MAL ESTADO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	16
32	REHABILITACIÓN DE MARCOS DE MALLA ONDULADA COLOCADAS EN MURO DE GRADA EN MALAS CONDICIONES CON DISCO DE CORTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.40 METROS DE ALTURA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 11 CON BARRA INFERIOR EN EL ÁREA DE CANCHAS CON UNA ALTURA DE 2.00 MTS CAL. 11 CON BARRA INFERIOR, EN EL ÁREA DE REBOTE DE BALONES SE COLOCARÁ UN BASTIDOR A BASE DE TUBERÍA CEDULA 30 A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 METROS DE ALTURA EN 2 LIENZOS INCLUYEN SOPORTES DIAGONALES A CADA 6 METROS DE DISTANCIA COMO REFUERZO ADICIONAL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	720
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 PORTONES CON MARCO SUPERIOR DE 2.50 X 2.00 EN ÁREA DE CANCHA INCLUYEN LA PREPARACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL PARA RECIBIR PORTÓN ASÍ COMO ABRAZADERAS Y BISAGRAS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	6
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 ML DE MALLA DE 2.0 MTS DE ALTURA EN ÁREA DE CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO INCLUYE COLOCACIÓN A 2.5 M DE ALTURA EN ZONA DE PORTERÍAS FIJADAS CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" TUBERÍA DE 2" @ 2.5 M	ML	25

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
	INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ONDULADA CAL. 10 EN MÓDULOS DE 1.80 X 2.40 MTS CONSTA DE: FABRICACIÓN DE BASTIDOS A BASE DE ANGULO DE 3/4" Y ANCLADO A TERRENO NATURAL LIJADO DE LA SUPERFICIE COLOCACIÓN DE MALLA ONDULADA CAL. 10 EN MEDIDA 1.80 X 2.40 FIJADA CON SOLDADURA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A 2 MANOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZAS	16
37	REHABILITACIÓN DE MURO DE ESCALERA EN GRADA DE CANCHAS, CONSTA DE RETIRO DE MÓDULOS DE MALLA ONDULADA CALIBRE 10.5 A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.40 METROS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZAS	12
38	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLATAFORMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN PROMEDIO, SOBRE TERRENO NATURAL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	240
39	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLANCHA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN PROMEDIO SOBRE TERRENO NATURAL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	600
40	MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE FABRICACIÓN DE PLANCHA A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	240
41	MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE FABRICACIÓN DE PLANCHA FUERA DEL ÁREA Y RESGUARDADO EN ÁREA AUTORIZADA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	240
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE 8 CM DE ESPESOR HECHA CON MATERIAL PETREO PARA RECIBIR PLANCHA DE MATERIAL PERMEABLE Y RESISTENTE EN PLANCHA DE TERRENO NATURAL PARA JUEGOS INFANTILES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	600
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA BANCAS CON MATERIAL PERMEABLE DE UNA SECCIÓN DE 2.5 X 1.2, CON UNA ABERTURA DE 14 CM, INCLUYE UNA ABERTURA DE 14 CM CON CAMA DE MATERIAL PETREO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	50
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE MATERIAL CEMENTANTE PERMEABLE, ELABORADO CON AGREGADO BASÁLTICO 3/8" LIBRE DE FINOS Y ADITIVOS PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES, ADEMÁS DE CORTES PARA UNA BUENA DILATACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	600
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PISO AMORTIGUANTE PERMEABLE A BASE DE CAUCHO DE 3 CMS DE ESPESOR ADHERIDO CON PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTENTE AL AGUA EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	25
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA CON MATERIAL IMPRÉGNATE CON COLOR PARA PLANCHA DE PISO PERMEABLE EN	M2	600

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
	ZONA DE JUEGOS, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
47	SUMINISTRO DE BALDOSA CERÁMICA ESMALTADA PARA REHABILITACIÓN, MARCA CASTELL EN FORMATO DE 46 X 91 CM MODELO PATTERN, COLOR MONTA ARENA EN PISOS DE ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	350.28
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA PARA REHABILITACIÓN, MARCA DAL TILE EMBLEM EN FORMATO DE 18 X 50 MODELO DALGRES DENTRO DE ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	199.98
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA PARA REHABILITACIÓN IMP GOMEZ NILO EN FORMATO 31.6 X 31.6 ÚNICO 1" PAR ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	20
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADHESIVO BEXEL PISO SOBRE PISO GRANDES FORMATOS 1a (20 KGS), INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	130
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTEADOR BEXEL PASTA BLANCA SIN ARENA ULTRA COLOR ARENA FORMATO 1a (5 KGS), INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	7
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO WC CASTEL VENUS ECOLÓGICO BLANCO DOBLE DESCARGA CON ASIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	10
53	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLOMERÍA EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1
54	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA SATINADA PARA MURYS Y PLAFONES INCLUYE PREPARACIÓN CON SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	5380
55	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUÍLICO A UNA ALTURA DE 0 A 4.00 METROS EN SUPERFICIE DE MALLA DE ALAMBRE POR 2 CARAS Y ELEMENTOS QUE LA SOSTIENEN CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MANTENIMIENTO DEL ÁREA INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	780
56	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUÍDÁLICO A UNA ALTURA DE 0 A 3.50 METROS , EN HERRERÍA (PUERTAS VENTANAS) CON PREVIA PREPARACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2235
57	DESMANTELAMIENTO DE RECUBRIMIENTOS DE PLACAS CON TERMINADO CERÁMICO DE 10 CM DE ALTO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	356
58	MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO MANTENIMIENTO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	4
59	DESMANTELAMIENTO DE PREFABRICADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFABRICADO CON BASE ASFALTO EN AZOTEA,	M2	1500

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
	INCLUYE PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. ELABORADO A BASE DE ASFALTO EN AZOTEA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHUMBRE DE LÁMINA: INCLUYENDO LAVADO A PRESIÓN NEUTRALIZACIÓN DE ÁREAS OXIDADAS CON CONVERTIDOR DE ÓXIDO BASE AGUA GUARDQUIM PREP QUIMOX, SELLADO DE TORNILLOS CON ELASTON, ALUSTICKER DE 14 CM DE ANCHO, RENOVACIÓN DE LÁMINAS TRANSLUCIDAS CON IMPERMEABILIZANTE ELASTON TRANSPARENTE, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ELASTON BASE GRIS Y APLICACIÓN DE UNA CAPA FINAL DE ELASTON	M2	375
61	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, EN SUPERFICIES DE ACCESOS, CONSTA DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A DOS MANOS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1500
62	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LÁMINA DE POLICARBONATO FIJADA CON TORNILLERÍA GALVANIZADA A UNA ALTURA APROXIMADA DE 4.5 METROS DE ALTURA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	70
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM ESPESOR COLOR HUMO, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA CON PIJAS AUTO ROSCABLES DE 6.35 X 25.4 MM CON ARANDELA PLANA DE PRESIÓN, NEOPRENO Y SELLADO CON SILICÓN. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	70
64	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN POSTE DE 7.00 M DE LONGITUD CON PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE INCLUYE ANDAMIAJE, ESCALERAS Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	145
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA FUERTE A BASE MATERIALES CEMENTANTES CON TERMINADO LISO, PICADO O RAYADO EN SUPERFICIES CON DAÑO APARENTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	350
66	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CONSTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE 750 LITROS, PISO DE LOSETA, MUROS DE LOSETA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA SATINADA, ADEMÁS DE PRUEBAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	2
67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE POLIURETANO EN ZONA DE CANCHAS DEPORTIVAS CON PINTADO DE LÍNEAS DELIMITADORAS DE ÁREA DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1500
68	INSTALACIÓN DE PLACA DE BALDOSA CERÁMICA ESMALTADA, MARCA CASTELL EN FORMATO DE 46 X 91 CM MODELO PATTERN ADHERIDO CON PASTA BLANCA EN ÁREAS INTERIORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	356
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDE PERIMETRAL CON BALDOSA ESMALTADA, MARCA CASTELL MODELO PATTERN ADHERIDO CON PASTA BLANCA EN PISO DE ÁREAS INTERIORES	ML	356

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tlalteca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
	INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
70	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, EN SUPERFICIES A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PRIMARIO EN ÁREA DE USOS DEPORTIVOS (BOX, ATLETISMO), INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	500
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE PASTA CEMENTANTE HECHA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y AGREGADO PÉTREO DE 6.35 MM DE DIÁMETRO, ZONA DE PASILLOS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .	M2	2000
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGREGADO CEMENTANTE PARA RELLENO DE BACHES EN PASILLOS Y ANDADORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	600
73	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PASILLOS CONSTA DE UNA MANO DE PRIMARIO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA SPORT, LOS TRABAJOS. INCLUYEN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2000
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO INCLUYE MUEBLES DE BAÑO, TINACO Y ACCESORIOS ADEMÁS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN ÁREA DE USO COMÚN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	2
75	RETIRO DE CORTINA METÁLICA, ASÍ COMO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA APROXIMADA DE 2.5 X 1.5 ANCLADA A BASE DE PERFILES METÁLICOS Y RECUBIERTA CON PLACAS CERÁMICAS INCLUYE LIMPIEZA Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1
76	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX TOTAL SATINADA PARA MUROS Y PLAFONES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24
77	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICO ANTICORROSIVO GUARDQUIM EPOXI 500 MARCA IMPERQUIMIA DECOR, CON ARENA SILICE ANTIDERRAPANTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA DE 4.0 M DE ALTURA ANCLADA POR POSTES Y CANALES DE METAL 6.35*3.05, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO LÍNEA NACIONAL DURO-E DE 3" COLOR NEGRO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR Y PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA EN DISEÑO DOBLE CORREDIZO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	60.48
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR REFORZADAS EN PARTE POSTERIOR CON MADERA A 1.00 M, INSTALADAS SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 3" LÍNEA NACIONAL DURO-E SEMI LUJO COLOR NEGRO CON CANTOS PULIDOS A HUESO CON SELLO ESTRUCTURAL COLOR NEGRO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	35.47

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canary Esq. Calle 10, Col. Tlotecca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINIL ACABADO MADERA DE 7 MM DE ESPESOR DE 19 X 123 CM INSTALADO CON BAJO PISO ACÚSTICO, Y ZOCLO DE VINIL COLOR NEGRO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	92
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO LÍNEA NACIONAL DURO-E DE 3" COLOR NEGRO CON CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM DE ESPESOR, EN DISEÑO FIJO Y DOBLE CORREDIZO, INCLUYE SELLO DE SILICÓN NEGRO EN PERÍMETRO DE CANCEL INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	6.15
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASTA BANDERA DE 9.0 M DE ALTURA CON BASE ENTERRADA DE 60 X 60 X 60 CM REFORZADA CON POSTE DE IZAJE EN 3 TRAMOS DE TUBERÍA DE 3.0 DE ALTURA EFECTIVOS CADA UNO, PRIMERA SECCIÓN DE TUBO DE 6" CED. 30, SEGUNDA SECCIÓN DE 4" CED. 30 Y TERCERA SECCIÓN DE 3" CED 30, INCLUYE: SISTEMA DE PARARRAYOS ATERRIZADO A TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1/2" INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1
84	DESMANTELIAMIENTO DE TABLEROS EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	3
85	DESMANTELIAMIENTO DE CABLEADO CUALQUIER CALIBRE. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO	188
86	RETIRO DE APAGADORES. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	18
87	RETIRO Y DESMANTELIAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX, SIN RECUPERACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	29
88	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO112L125G, 12 POLO 125 AMP., SQ O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	2
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO QO115, 1 POLO 50 A, SQ O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	20
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO QO120, 1 POLO 20 A, SQ O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	7
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA CONDUIT 3/4", INCLUYE CONEXIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO	190
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO THW CALIBRE #10, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO	274
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO THW CABLEADO CALIBRE #12, CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE CONEXIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	METRO	460
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO THW CABLEADO CALIBRE #12 DESNUDO, CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE MANO DE	METRO	350

[Firma manuscrita]

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
	OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DE 2 POLOS CON CHASIS Y PLACA COLOR BLANCO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	31
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CHASIS Y PLACA DE RESINA EN COLOR BLANCO INCLUYE CONEXIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	18
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS REGISTRO DE 1" GALVANIZADAS CON TAPA, INCLUYE CONEXIONES. INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	52
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS REGISTRO CONDULET TIPO FS INCLUYE CONEXIONES. MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	49
99	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA CONDUIT VISIBLE DE 13 A 32 MM INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	86
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO130L200G, 30 POLOS 200 AMP., INCLUYE PRUEBAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1
101	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE GABINETE DESMONTAJE DE LUMINARIA ANTERIOR Y SUMINISTRO DE LUMINARIA LED DE 120 CM 2 POR GABINETE, INCLUYE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA	PIEZA	2
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADORES SENCILLOS CAJA FS Y PLACA DEL APAGADOR. SIN MODELO, INCLUYE PRUEBAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	4
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DE 15 AMP. 127 VCA, SIN MODELO, INCLUYE PRUEBAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	3
104	INSTALACIÓN DE CABLE 1+1 PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDA Y REPARACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA	SERVICIO	1
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL. 12, CONDUMEX O SIMILAR, PARA REHABILITAR CABLE DAÑADO INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	MTS	112
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO CAL. 12, CONDUMEX O SIMILAR, PARA INTERRUPTOR INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	MTS	16
107	MANTENIMIENTO DE TUBERÍA GALVANIZADA Y REHABILITACIÓN DE AREA INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	2
108	MANTENIMIENTO DE GABINETES ELÉCTRICOS INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	4
109	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ASÍ COMO MANTENIMIENTO A CONEXIONES DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, INCLUYE REPARACIONES, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	1

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tlotecca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE			
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CON BASE DE MATERIAL CEMENTANTE MEDIDAS 180 x 45 x 60, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZAS	11
111	SUMINISTRO DE BORDE PERIMETRAL DE 12 CM DE ANCHO CON INSTALACIÓN DE PLACA PARA PISO EN DOS PASTAS FABRICADA CON MATERIAL CEMENTANTE INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA PISO EN DOS PASTAS EN COLOR GRIS U OCRE CON BISEL DE 5 MM, MEDIDA DE 40 X 40 X 5 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	300
113	SUMINISTRO Y REHABILITACIÓN EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE SISTEMA SUSTENTABLE DE CAUCHO CON LLANTA RECICLADA Y RECUBRIMIENTO COLOR TERRACOTA, CON RESINA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	80
114	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN ZONA DE PESAS ZONA DE PESAS. FABRICADA A BASE DE PTR Y LAMINA GALVANIZADA R101, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	57.67
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE MATERIAL CEMENTANTE FABRICADA A BASE DE MATERIALES PÉTREOS CON ALTO DE 10 CM Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO SOLDADA, INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	27.63
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR FIRME DE INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1

CATALOGO DE TRABAJOS: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			
PARQUE CAMINO REAL A TOLUCA			
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRANSITO BASE AGUA EN GUARNICIÓN A DOS MANOS DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, ASÍ COMO TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	199.28
PARQUE ESCUADRÓN 201			
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRANSITO BASE AGUA EN GUARNICIÓN A DOS MANOS DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDQUIM VIAL TRAFLEX INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	56
AO MONUMENTAL			
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LEYENDA MONUMENTAL AO FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL. 12 CON RECUBRIMIENTO EN	PZA	1

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			
	PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN LAMINA MICRO PERFORADA Y SECCIONES DE LAMINA, LEYENDA AO CON ILUMINACIÓN INTERNA TIPO LED, VUELTA CON IMPRESIÓN LATEX SOBRE REFLEJANTE 3M INGENIERÍA PRISMÁTICA. INCLUYE BASE DE 90 CM DE ALTO X 3.90 CM DE LARGO PARA RECIBIR LEYENDA MONUMENTAL ADEMÁS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.		
BATALLÓN DE SAN PATRICIO			
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRANSITO BASE AGUA DE UN SOLO COMPONENTE CON RESINAS ACRÍLICAS, PIGMENTOS, GUARDAQUIM VIAL TRAFLEX COLOR VERDE A DOS MANOS EN PERIMETRAL DE PASILLOS Y ANDADORES INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,575
17	REHABILITACIÓN DE LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN IMPRESIÓN TINTA LATEX DE REFLEJANTE TINTA LÁTEX, REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD MARCA 3M. CUENTA CON APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO Y LAMINADO ANTIGRAFFITI Y CAPA CON PROTECCIÓN UV INCLUYE MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	25

TRANSPORTE, MATERIALES Y HERRAMIENTAS: EL TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES CORRERÁ A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN QUE ESTO GENERE COSTO ALGUNO PARA LA ALCALDÍA.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO Y NECESARIO PARA PRESTAR EL SERVICIO EL EL TIEMPO DESIGNADO POR EL ÁREA REQUERENTE.

REALIZACIÓN DE LOS SERVICIO: DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LUGAR DE SERVICIOS: LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.

ÁREAS REQUERENTES


LIC. LAURA ORNELAS RIVERA
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE


LIC. SALVADOR TALLABS RUBIO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5552766900 y Ext. 6723



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.

