

TIPO	
ADQ.	SERV
	XXX

NÚMERO DE REQUERIMIENTO	FECHA DE ELABORACIÓN
11/11/2021	12/11/2021


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:

SELO DE CERTIFICACIÓN 19 OCT 2021 COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS CAPITULO 4000 SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS
--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA																																				
1	PAVIMENTACION DE LAS AREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB) (10-036), HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:		SERVICIO																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>U. de Medida</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Trazo y nivelación para desplantar la estructura para viabilidad, con equipo de topografía</td><td>792,00</td><td>m2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con maquinaria perfiladora, incluye: materiales de consumo, agua, carga a camión volteo, la mano de obra, maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios.</td><td>59,40</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco. El precio incluye pago de derecho a planta recicladora autorizada.</td><td>59,40</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana</td><td>2079,00</td><td>m3-km</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Barrido de base previo al riego de impregnación.</td><td>792,00</td><td>m2</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K, incluye: acarreo libre al primer kilómetro.</td><td>792,00</td><td>lt</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de 30 % y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado, de 7,5 cm de espesor compactada al 95 % de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro.</td><td>792,00</td><td>m2</td></tr> <tr> <td>8</td><td>renivelacion de brocales de concreto.</td><td>5,00</td><td>pza</td></tr> </tbody> </table>	No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida	1	Trazo y nivelación para desplantar la estructura para viabilidad, con equipo de topografía	792,00	m2	2	Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con maquinaria perfiladora, incluye: materiales de consumo, agua, carga a camión volteo, la mano de obra, maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios.	59,40	m3	3	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco. El precio incluye pago de derecho a planta recicladora autorizada.	59,40	m3	4	Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana	2079,00	m3-km	5	Barrido de base previo al riego de impregnación.	792,00	m2	6	Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K, incluye: acarreo libre al primer kilómetro.	792,00	lt	7	Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de 30 % y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado, de 7,5 cm de espesor compactada al 95 % de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro.	792,00	m2	8	renivelacion de brocales de concreto.	5,00	pza		
No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida																																				
1	Trazo y nivelación para desplantar la estructura para viabilidad, con equipo de topografía	792,00	m2																																				
2	Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con maquinaria perfiladora, incluye: materiales de consumo, agua, carga a camión volteo, la mano de obra, maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios.	59,40	m3																																				
3	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco. El precio incluye pago de derecho a planta recicladora autorizada.	59,40	m3																																				
4	Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana	2079,00	m3-km																																				
5	Barrido de base previo al riego de impregnación.	792,00	m2																																				
6	Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K, incluye: acarreo libre al primer kilómetro.	792,00	lt																																				
7	Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de 30 % y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado, de 7,5 cm de espesor compactada al 95 % de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro.	792,00	m2																																				
8	renivelacion de brocales de concreto.	5,00	pza																																				



JUSTIFICACIÓN: El ejercicio de recursos asociados al Presupuesto Participativo 2021, ubicará al Órgano Político-Administrativo en condiciones de atender la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, relacionada con la implementación de los proyectos específicos validados como prioritarios, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2021.	TOTAL CON IVA INCLUIDO \$282,965.=- FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES
--	--

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO: DEL: nov-21 AL: dic-21	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: N/A HORA: N/A	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: Mtro. José Mauricio Olmedo Sabater tel: 5540604183 CELULAR Y CORREO: jose.olmedo@ao.cdmx.gob.mx
---	---	--	---

OBSERVACIONES:		
<table> <tr> <td>SOLICITA: C. JUAN RAÚL MORENO GALLEGOS DIRECTOR DE OBRAS</td> <td>AUTORIZA: URB. VERÓNICA ITALIA MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO</td> </tr> </table>	SOLICITA: C. JUAN RAÚL MORENO GALLEGOS DIRECTOR DE OBRAS	AUTORIZA: URB. VERÓNICA ITALIA MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SOLICITA: C. JUAN RAÚL MORENO GALLEGOS DIRECTOR DE OBRAS	AUTORIZA: URB. VERÓNICA ITALIA MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	

